

**PREVENTIV**

**OBJEKTI** : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCË AKSI RRUGOR BERAT - COROVODE 49,3 KM

**AFATI**: 12 muaj

**AUTORITETI KONTRAKTOR** : DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER

<b>Lista No.</b>	<b>Përshkrimi</b>	<b>Vlera e Kontraktorit</b>	<b>Vlera e Nënkontraktorit</b>	<b>SHUMA (Lekë)</b>
2	Drenazhim dhe Pastrim			
3	Riparime të vogla në shtresa, bankina dhe struktura			
4	Mirëmbajtje Dimërore	0		0
<b>SHUMA</b>				
<b>T.V.SH</b>			<b>20%</b>	
<b>SHUMA TOTALE</b>				

## LISTA NR.2

**Kategoria e Punimeve: Drenazhim dhe Pastrim**

**OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCË AKSI RRUGOR BERAT - COROVODE 49,3 KM**

**AFATI: 12 muaj**

**AUTORITETI KONTRAKTOR : DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER**

Zeri Nr.	Pershkrimi	Sasia	Gjatesia	Cmimi/km	Vlera
0	1	2	3	4	5
		Muaj	Km	Lek/1 km	Lek/24 muaj
					5=2*3*4
2.1	Pastrim i kanaleve anesore te kullimit	12	49.3		
2.3	Pastrim i tominove ekzistuese rrethore dhe katrore nga mbetjet sedimente apo bimet dhe prurjet e ngurta te depozituara	12	49.3		
2.7	Nivelimi i bankinave dhe mbushjeve ne nivelin fillestar	12	49.3		
2.8	Prerja, shkulja dhe pastrimi i bimesise se rritur ne zonene e rruges	12	49.3		
2.9	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet	12	49.3		
3.1	Sigurimi, shtrimi dhe ngjeshja e asfaltit me penetrim apo asfaltit te parapergatitur, ne gropat te pergatitura.	12	49.3		
3.4	Sigurimi, shtrimi ne gropa dhe ngjeshja e makadamit te lidhur me uje te aprovuar, per te krijuar shtresen baze te rruges	12	49.3		
3.5	Sigurimi, shtrimi ne gropa dhe ngjeshja tezhavorrit/granilit, per te riparuar karrexhaten dhe bankinat	12	49.3		
<b>TOTAL I MBARTUR NE TABELEN PERMBLEDHSE</b>					

### LISTA NR.3

**Kategoria e Punimeve: Riparime të Vogla në Shtresa, Bankina dhe Struktura**

**OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCË AKSI RRUGOR BERAT - COROVODE 49,3 KM**

**AFATI: 12 muaj**

**AUTORITETI KONTRAKTOR : DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER**

<b>Nr analize</b>	<b>LLOJI I PUNIMEVE</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	30		
3.322	Riparime me mur guri me llaç çimentoje M 25	m <sup>3</sup>	20		
3.334	Gabiona me rrjete teli të zinguar, gurë kave 1x2x2 m	m <sup>3</sup>	30		
An 158	F.V.Tabela të ndryshme rrugore D= 60 cm	cope	20		
An 156	F.V.Tabela rrugore treguese 150 x 40 cm.	cope	2		
An 2	F.V.Guard rail N2 anesor me valez W3 +aksesoret	ml	50		
An 142	Vijezim me boje bikomponente sprajt	m <sup>2</sup>	100		
An 116	Pervijues anesor normal	cope	50		
3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri(mesatar)	m <sup>2</sup>	2,600		
<b>TOTAL I MBARTUR NE TABELEN PERMBLEDHSE</b>					

**LISTA NR.4**

**Kategoria e Punimeve: Mirembajtje Dimerore**

**OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCË AKSI RRUGOR BERAT - COROVODE 49,3 KM**

**AFATI: 12 muaj**

**AUTORITETI KONTRAKTOR : DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER**

0	1	2	3	4
4	Mirëmbajtja Dimërore	Vite 1	lekë/vit	lekë/total
<b>TOTAL I MBARTUR NE TABELEN PERMBLEDHSE</b>				