

PREVENTIV

OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË E DIMERORE ME PERFORMANCË AKSI RRUGOR K/STRELCE-K/MALIQ I OPARIT (RRUGA ZEVENDESUESE M03) + AKSI RRUGOR SHKEMBI I DOBERCANIT-KUFI GRAMSH 19,3 KM"

AFATI: 12 muaj

AUTORITETI KONTRAKTOR : DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER

Lista No.	Përshkrimi	Vlera e Kontraktorit	Vlera e Nënkontraktorit	SHUMA (Lekë)
2	Drenazhim dhe Pastrim			
3	Riparime të vogla në shtresa, bankina dhe struktura			
4	Mirëmbajtje Dimërore			
SHUMA				
T.V.SH			20%	
SHUMA TOTALE				

LISTA NR.2

Kategoria e Punimeve: Drenazhim dhe Pastrim

OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË E DIMERORE ME PERFORMANCË AKSI RRUGOR K/STRELCE-K/MALIQ I OPARIT (RRUGA ZEVENDESUESE M03) + AKSI RRUGOR SHKEMBI I DOBERCANIT-KUFI GRAMSH 19,3 KM"

AFATI: 12 muaj

AUTORITETI KONTRAKTOR : DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER

Zeri Nr.	Pershkrimi	Sasia	Gjatesia	Cmimi/km	Vlera
0	1	2	3	4	5
		Muaj	Km	Lek/1 km	Lek/24 muaj
					5=2*3*4
2.1	Pastrim i kanaleve anesore te kullimit	12	19.3		
2.3	Pastrim i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore nga mbetjet sedimente apo bimet dhe prurjet e ngurta te depozituara	12	19.3		
2.7	Nivelimi i bankinave dhe mbushjeve ne nivelin fillestar	12	19.3		
2.8	Prerja, shkulja dhe pastrimi i bimesise se rritur ne zonene e rruges	12	19.3		
2.9	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet	12	19.3		
3.1	Sigurimi, shtrimi dhe ngjeshja e asfaltit me penetrim apo asfaltit te parapergatitur, ne gropat te pergatitura.(23.5 km)	12	19.3		
3.4	Sigurimi, shtrimi ne gropa dhe ngjeshja e makadamit te lidhur me uje te aprovuar, per te krijuar shtresen baze te rruges(23.5 km)	12	19.3		
3.5	Sigurimi, shtrimi ne gropa dhe ngjeshja e zhavorrit/granilit, per te riparuar karrexhaten dhe bankinat	12	19.3		
TOTAL I MBARTUR NE TABELEN PERMBLEDHSE					

LISTA NR.3

Kategoria e Punimeve: Riparime të Vogla në Shtresa, Bankina dhe Struktura

OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË E DIMERORE ME PERFORMANCË AKSI RRUGOR K/STRELCE-K/MALIQ I OPARIT (RRUGA ZEVENDESUESE M03) + AKSI RRUGOR SHKEMBI I DOBERCANIT-KUFI GRAMSH 19,3 KM"

AFATI: 12 muaj

AUTORITETI KONTRAKTOR : DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER

Nr analize	LLOJI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	20		
3.322	Riparime me mur guri me llaç çimentoje M 25	m ³	10		
3.334	Gabiona me rrjete teli të zinguar, gurë kave 1x2x2 m	m ³	20		
An 158	F.V.Tabela të ndryshme rrugore D= 60 cm	cope	100		
An 156	F.V.Tabela rrugore treguese 150 x 40 cm.	cope	5		
An 2	F.V.Guard rail N2 anesor me valez W3 +aksesoret	ml	200		
An 142	Vijezim me boje bikomponente sprajt	m ²	100		
An 116	Pervijues anesor normal	cope	200		
3.226/1	Shtresë asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri(mesatar)	m ²	500		
TOTAL I MBARTUR NE TABELEN PERMBLEDHSE					

LISTA NR.4

Kategoria e Punimeve: Mirembajtje Dimerore

OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË E DIMERORE ME PERFORMANCË AKSI RRUGOR K/STRELCE-K/MALIQ I OPARIT (RRUGA ZEVENDESUESE M03) + AKSI RRUGOR SHKEMBI I DOBERCANIT-KUFI GRAMSH 19,3 KM"

AFATI: 12 muaj

AUTORITETI KONTRAKTOR : DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER

0	1	2	3	4
4	Mirëmbajtja Dimërore(41 km)	Vite 1	lekë/vit	lekë/total
TOTAL I MBARTUR NE TABELEN PERMBLEDHSE				