

PREVENTIVI

Objekti: Shtesë kati në zyrat e Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastrë

Nr.an	Nr.	Emertimi i Punimeve	Nj.m	Sasia	Çmimi	Vlefte
	I	PUNIME GERMIMI				
	1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	20.00		
	2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 6.0 km	m ³	20.00		
		SHUMA I				
	II	PUNIME PRISHJE				
	1	Prishje solete b/a (Thyerje b/a strehe)	m ³	3.40		
	2	Prishje shtresa betoni	m ³	3.60		
	3	Prishje shtrese h/izolimi	m ²	120.00		
	4	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	1.00		
	5	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 6.0 km	m ³	9.00		
		SHUMA II				
	III	PUNIME MURATURE				
	1	Mur tulle e plote t=25 cm me llaç përzier M-25	m ³	34.00		
	2	Mur tulle e plote t=12 cm me llaç përzier M-25	m ³	5.60		
	3	Mur tulle e lehtësuar dopjo t=25 cm llaç përzier M-25	m ³	10.80		
		SHUMA III				
	IV	PUNIME BETONI				
	1	Plinta, trare themeli e bazament b/a C 16/20	m ³	8.80		
	2	kollona b/a monolite C 16/20 h~4 m	m ³	3.90		
	3	trare e arkitrare b/a C 16/20 h~4 m	m ³	3.80		
	4	soleta te plota b/a C16/20	m ³	10		
	5	F.V. Hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	2.08		
	6	Hekur betoni I zakonshem Ø > 12 mm	ton	1.58		
		SHUMA IV				
	V	PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI				
	1	panele derrase per skele	m ²	12.00		
	2	kallepe per kollona b/a	m ²	26.60		
	3	kallepe per trare b/a	m ²	32.50		
		SHUMA V				
	VI	PUNIME SUVATIMI				
	1	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	315.60		
	2	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	330.00		
	3	Suva tra e kollona h---4m me krah me llaç perzier M25	m ²	131.00		
	4	Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25	m ²	21.50		
	5	Veshje muri me kartonxhes cimentato per mbulimin e tubi shkarkirait dhe cisterna	m ²	10.40		
		SHUMA VI				
	VII	PUNIME SHTRESASH				
	1	Shtrese llaç cemento per nivelim C7/10	m ³	3.53		
	2	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	102.00		
	3	F.v. plintusa pllaka grez	ml	112.00		
	4	Shkalle mermer montazhi	m ²	28.50		
	5	shtrese pllaka mermeri t.-2cm 'JANINN(bazarnake)	m ²	2.50		
		SHUMA VII				
	VIII	PUNIME IZOLIMI				
	1	Shtrese llaç cemento per nivelim C6/10 tmes =1 cm	m ³	4.30		
	2	hidroizolim me emulsion bitum dhe 2 shtrese katrama	m ²	135.00		
	3	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	120.00		
		SHUMA VIII				

	IX	PUNIME DYER, DRITARE			
1	F.V. Dyer duralumin pa xham me mbushje d/a	m ²	1.80		
2	F.V. Dere e jashtme kase derrase	m ²	2.80		
3	F.V. Dritare d/alumini dyfish)(ham.	m ²	18.60		
4	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m ²	16.00		
		SHUMA IX			
	X	PUNIME HIDRAULIKE			
1	F.V. Tub xingato dhe rakorderi 0 — 1"	kg	5.70		
2	F.V. Tub xingato dhe rakorderi 0 > 1"	kg	2.60		
3	F.V. saracineske Ø 1/2" = 15mm	cope	1.00		
4	F.V. we allafranga importi	cope	1.00		
5	F.V. Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
6	F.V bolier 100 liter importi	cope	1.00		
6	F.V tub pvc Ø 50 mm Pn 16	ml	3.00		
7	F.V. pilete dyshemeje Ø 50mm	cope	1.00		
8	Tub kanalizimi Ø110(me gomine),3m	ml	6.00		
9	F.V pompe me pulmon 24l	cope	1.00		
10	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	2.00		
11	F V rezervuari zingato 1000 litra	cope	1.00		
12	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	20.00		
13	Pastrim i gropes septike , linjes ekzistuese dhe disifektimi	m ³	30.00		
		SHUMA X			
	XI	PUNIME ELEKTRIKE(dy kate)			
1	F.V. kasete plastike KE me 12 modulator (vende)	cope	2.00		
2	F.V. automat termo/el manj. diferencial 2P 220V. 32 A	cope	16.00		
3	F.V. percjelles PV-500 0 1.5 mm2	ml	500.00		
4	F.V. percjelles PV-500 0 2.5 mm2	ml	482.00		
5	F.V. percjelles PV-500 0 2.5 mm2 per linjen hyrjes	ml	500.00		
6	F.V. celsa e priza 10A me nulifikim	cope	52.00		
7	F.V. kuti derivacioni plastike	cope	50.00		
8	F.V. kuti suport pllaket 2 modular	cope	50.00		
9	Panel(ndricues) led lx60w 1200x300mm (vendoset jasht suvase)	cope	18.00		
10	Panel(ndricues) led 4x60w 60x60cm(vendoset jasht suvase)		6.00		
11	Ndricues plafoniere brace 1x4OW	cope	6.00		
12	Konstruksion metalik te thjeshta per kabllin e hyrjes	ton	0.40		
		SHUMA XI			
	XII	PUNIME ÇATIE			
1	Cati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	169.00		
2	Ulluk shkarkimi vertikal llamarine xingat Ø 100 mm	ml	12.00		
3	Ulluk shkarkimi horizontal llamarine xingat 33 cm	ml	51.00		
4	kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
		SHUMA XII			
	XIII	PUNIME BOJATISJE DHE TE TJERA			
1	Boje hidropastike tavani	m ²	230.00		
2	Boje hidropastike importi cilesi e I-re	m ²	632.00		
3	Boje hidropastike importi cilesi e I-re fasade	m ²	200.00		
4	parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi h--- 80-90 cm	ml	16.00		
		SHUMA XIII			
	XIV	SISTEMI I NGROHJE-FTORIES SE AMBJENTEVE			
1	FV. Kondicioner komplet 2 Kw	cope	8.00		
		SHUMA XIV			
	XV	RRJETI TP DHE TD			
1	Percjelles telefonie 2x0.5	ml	40.00		
2	Kabell telefonik 20	ml	10.00		
3	Kabell telefonik 25	ml	10.00		
4	Kabell UPT cat 5	ml	96.00		
5	Tub plastmasi fleksibel I forte veteshuares F16 mm	ml	80.00		

6	Tub plastmasi fleksibel I forte veteshuares F20 mm	ml	60.00		
7	Tub plastmasi fleksibel I forte veteshuares F25 mm	ml	30.00		
8	Tub plastmasi fleksibel I forte veteshuares F32 mm	ml	24.00		
9	Rack (110x80x60)	cope	2.00		
10	Patch panel me 24 porta	cope	2.00		
11	Kabell UPT cat 6	ml	30.00		
12	Prize telefonie RJ 11	cope	8.00		
13	Prize rrjeti RI 45	cope	8.00		
14	Rigel	cope	2.00		
15	Kuti shperndarese — 20x20 PT-7 294x152x50 mm	cope	12.00		
	SHUMA XV				
	XVI INSTALIMI I SINJALIZIMIT TE ZJARRIT				
1	Dedektore to tymit (perfshire kab. skermuar)	cope	2.00		
2	Buton manual sinjalizimi (perfshire kabllin)	cope	2.00		
3	Siren e brendeshme (perfshire kabllin) dhe e jashtme (perfshire kabllin)	cope	2.00		
4	Pllaka ndricimi - fonie	cope	1.00		
5	Tub fleksibel fi 13	ml	24.00		
	SHUMA XVI				
	XVII PUNIME M.N.Z.SH.				
1	F.V. Lidhese tuba zjarrfikese	cope	2.00		
2	F.V. Lidhese me fileto	cope	2.00		
3	F.V. Saracineske 1- 1/2"	cope	2.00		
4	F.V. Tub manezman 2"	ml	40.00		
5	F.V. tabele fosforeshente drejtim levizjeje	cope	8.00		
6	F.V. tabele fosforeshente emergjence	cope	8.00		
	SHUMA XVII				
	SHUMA I-XVII				
	FONDI REZERVE 3%				
	SHUMA				
	T.V.SH			20%	
	Shuma TOTALE				

