

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Ndërtimi i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 7

A PUNIME NE RRUGE DHE TROTUARE					
Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
A-1	Punime Prishjeje dhe Çmontimi		a	b	c
1	Prerje bime te vogla deri Φ 10cm	m^2	93,770.00		-
2	Shkulje rrenje te bimeve te vogla	m^2	93,770.00		-
3	Prishje struktura prej betoni	m^3	8,258.00		-
4	Prishje shtresa betoni	m^3	5,485.00		-
5	Prishje struktura prej guri	m^3	2,218.00		-
6	Prishje mur tulle pa pastrim	m^3	6,485.00		-
7	Skarifikim shtresash asfaltike	m^2	120.00		-
8	Transport materiale inerte me auto deri 10.0 km	m^3	22,566.00		-
9	Spostim Linje telefonie perfshi dhe shtyllat (perfshi plotesim gjatesie dhe rakorderi)	ml	445.00		-
10	Spostim Linje Interneti perfshi dhe shtyllat (perfshi plotesim gjatesie dhe rakorderi)	ml	655.00		-
11	Spostim Linje Tensioni I ulet ose i mesem perfshi shtyllat (perfshi plotesim gjatesie dhe rakorderi)	ml	780.00		-
12	Spostim Linje Tensioni netokesore (perfshi plotesim gjatesie dhe rakorderi)	ml	650.00		-
Shuma A-1					-
A-2	Punime ne Trup te Rruges (kryesore+rampa)				
1	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m^3 , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m^3	86,448.00		-
2	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg. I-II, trans. k d deri 10 m	m^3	240.00		-
3	Transport materiale inerte dhe dheu me auto deri 10.0 km	m^3	86,688.00		-
4	Gjeotekstil me gramature 280 g/m ²	m^2	68,065.00		-
5	Shtrese zhvorri i imet 10cm	m^2	136,130.00		-
6	Cilindrim kasonete me rul	m^2	68,065.00		-
7	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m^3	10,085.00		-
8	Mbushje me cakell $t=25-30cm$ + cilindrim	m^3	296,325.00		-
9	Shtrese cakell guroreje $t=30cm$ + cilindrim	m^2	70,481.00		-
10	Shtrese çakelli mbeturine kave $t=25cm$, perhapur e ngjeshur makineri	m^2	135,324.00		-
11	Shtrese stabilizanti 20cm	m^2	56,385.00		-
12	Shtrese konglomerati bituminoz 10cm	m^2	56,385.00		-
13	Shtrese binderi 6cm	m^2	56,385.00		-
14	Shtrese asfaltbetoni 4cm	m^2	56,385.00		-
15	F.V. GTML 2.5x3x0.76 (fasade te perfunduar)	m^2	6,379.00		-
16	F.V. Kosh per Terramesh System 3x3x1m + Rrjete mbeshtetese (komplet)	cope	6,121.00		-
17	F.V. Mactex H 35.1	m^2	109,031.00		-
18	F.V. Rrjete armuese Paralink 300	m^2	45,267.00		-
19	F.V. Rrjete armuese Paragrid 150	m^2	63,764.00		-
20	Mbushje me gure kave (te radhitur ne kosha)	m^3	18,363.00		-
21	Mbushje me dhe i skapatave + ngjeshje me tokmak	m^2	8,185.00		-
22	Mbjellje bari ne skarpat	m^2	8,185.00		-
Shuma A-2					-
A-2	Punime ne Trup te Rruges (dytesore)				
1	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m^3 , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m^3	2,674.00		-

2	Transport materiale inerte dhe dheu me auto deri 10.0 km	m ³	2,674.00		-
3	Cilindrim kasonete me rul	m ²	3,820.00		-
4	Mbushje me cakell t=25cm + cilindrim	m ³	849.00		-
5	Shtrese cakell gurorje t=30cm + cilindrim	m ²	3,820.00		-
6	Shtrese çakelli mbeturine kave t=25cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	3,679.00		-
7	Shtrese stabilizanti 15cm	m ²	2,830.00		-
8	Shtrese binderi 6cm	m ²	2,830.00		-
9	Shtrese asfaltobetoni 4cm	m ²	2,830.00		-
Shuma A-2					-

A-3 Punime ne Bordura, Kuneta, Trotuare					
1	Shtrese zhavorr lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	6,243.00		-
2	F.V. Bordure betoni C 25/30 20x30cm	ml	5,675.00		-
3	F.V. Bordure betoni C25/30 10x20cm	ml	3,570.00		-
4	Ndertim Kunete Betoni C25/30 me cakell	m ³	685.00		-
5	F.V. Pllaka betoni 20x10x6cm (trotuare)	m ²	2,045.00		-
6	Struktura monolite betoni C 7/10	m ³	401.00		-
Shuma A-3					-
SHUMA A					-

B PUNIME NE VEPRA ARTI					
Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
B-1 Punime ne Vepra Arti te Vogla					
1	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	225.00		-
2	Transport materiale inerte dhe dheu me auto deri 10.0 km	m ³	225.00		-
3	F.V. Zhavorr pas mureve + ngjeshje me shtresa cdo 25 cm	m ³	85.00		-
4	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m ²	185.00		-
5	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m ³	1,468.00		-
6	Struktura monolite betoni C 7/10	m ³	65.00		-
7	Veshje Kanalesh anesore me beton C20/25	m ³	325.00		-
8	F.V. Hekur betoni periodik Ç-5 D>12mm	ton	148.00		-
9	F.V. Hekur betoni periodik Ç-5 D=6-12mm	ton	22.00		-
10	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	350.00		-
11	Shpim me sonde ø 0.6 m, ~ 15 m, (perde mbajtese).	ml	220.00		-
12	Shpim me sonde ø 0.8 m, ~ 15 m, (perde mbajtese).	ml	690.00		-
13	F.V. Panele B/A per veshjen e Pilotave	m ²	207.00		-
14	Pastrim i siperfaqeve te strukturave te Betonit para lysterjes	m ²	322.00		-
15	Lysterje te strukturave te Betonit me boje betoni (1 dor astar + 2 duar boje)	m ²	322.00		-
Shuma B-1					-

B-2 Punime ne Sistemimim e Perroit te Gjeroses dhe Paskuqanit					
1	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	2,058.00		-
2	Transport materiale inerte dhe dheu me auto deri 10.0 km	m ³	2,058.00		-
3	F.V. Zhavorr ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25 cm	m ³	990.00		-

4	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m ³	796.00		-
5	Struktura monolite betoni C 7/10	m ³	76.00		-
6	F.V. Hekur betoni periodik Ç-5 D>12mm	ton	119.00		-
7	F.V. Hekur betoni periodik Ç-5 D=6-12mm	ton	39.00		-
8	Punime provizore per devijimin e perrenjve	ml	160.00		-
Shuma B-2					-

B-8	Punime ne Mbrojtese ne Lumit te Tiranes				
1	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	4,195.00		-
2	Cilindrim kasonete me rul	m ²	1,000.00		-
3	Transport materiale inerte dhe dheu me auto deri 1.0 km	m ³	4,195.00		-
4	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x0.5m	m ³	515.00		-
5	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1m	m ³	3,680.00		-
6	Punime per Devijim provizor te Lumit (Prite me lartesi 1.5-2m)	ml	160.00		-
Shuma B-8					-

B-9	Punime ne Mbikalimin 3x30m (Rr. 5 Maji)				
1	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m ² , toke e zak. me h = 1.5 m (per struktura)	m ³	7,340.00		-
2	Transport materiale inerte dhe dheu me auto deri 10.0 km	m ³	7,340.00		-
3	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t = 25 cm)	m ³	1,630.00		-
4	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 1000mm, thellesia (20-30m).	ml	1,980.00		-
5	Struktura monolite betoni C 7/10	m ³	126.00		-
6	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m ³	1,670.00		-
7	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m ³	4,305.00		-
8	Struktura monolite betoni me çakell C 45/55	m ³	912.00		-
9	F.V. Hekur betoni periodik Ç-5 D>12mm	ton	870.00		-
10	F.V. Hekur betoni periodik Ç-5 D=6-12mm	ton	107.00		-
11	F.V. Hekur gershet per pasnderje fcm=1860dan/cm2	ton	60.00		-
12	F.V. Xhunto Dilatacioni	ml	56.00		-
13	F.V. Koka ankorimi 7C15	cope	480.00		-
14	F.V. Mbeshtetje elastometrike (neopreni) 200x300x83	cope	96.00		-
15	F.V. Mbeshtetje elastometrike (neopreni) 300x500x116	cope	96.00		-
16	F.V. Guanie 60/66mm	ml	7,080.00		-
17	F.V. Hinka kullimi ujrash siperfaqesore	cope	18.00		-
18	F.V. Panele anesore te urave B/A (te parapergatitur)	ml	192.00		-
19	Ngjitja dhe montimi i elemente te paraperg. (traret e urav	cope	48.00		-
20	Lyerje me tre duar me prajmer (te nxehte)	m ²	2,700.00		-
21	Pastrim i siperfaqeve te strukturave te Betonit para lyerjes	m ²	8,120.00		-
22	Lyerje te strukturave te Betonit me boje betoni (1 dor astar + 2 duar boje)	m ²	8,120.00		-
23	F.V. Tub PVC 170mm	ml	384.00		-
24	F.V. Tub PVC 250mm	ml	192.00		-
25	F.V. Lllmarine e godrnuar per fuge trotuari	m ²	6.00		-
Shuma B-9					-
SHUMA B					-

C	PUNIME NE RRJETIN E UJESJELLESIT				
----------	---	--	--	--	--

Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
C-1. Zhvendosja e tubacioneve kryesore					
1	Thyerje bllok betoni ekzistues (kemishes mbrojtese)	m ³	35.00		-
2	F.V. Tubacion celiku Dn 1200 mm, spesori s=10 mm, me veshje mbrojtese te jashtme te rende dhe nga brenda me veshje rreshire sintetike iposidrike	ml	54.00		-
3	F.V. Bryla celiku, Dn 1200 mm (kendi te percaktohet ne vend)	cope	4.00		-
4	F.V. Pjese speciale celiku	kg	310.00		-
5	F.V. Betoni i armuar per kemishen mbrojtese rreth tubave	m ³	45.00		-
6	Prerje-transportim i tubacioneve ekzistues	kg	2,300.00		-
Shuma C-1					-
C-1. Zhvendosja e tubacioneve dytesore					
1	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	135.00		-
2	Transport materiale inerte dhe dheu me auto deri 10.0 km	m ³	135.00		-
3	Germim me krahe kanal me seksion 0.75m ²	m ³	25.00		-
4	Mbushje kanali me zhavorr	m ³	105.00		-
5	Ndertim pusete kryesore betoni (1.5x1.5)m kapak gize Hmes=1.5m	cope	1.00		-
6	Ndertim pusete kryesore betoni (1.5x1.0)m kapak gize Hmes=1.5m	cope	1.00		-
7	F.V. Tubacion polietileni PEHD, Dj 160 mm, PN 10 (SDR17)	ml	110.00		-
8	F.V. Tubacion polietileni PEHD, Dj 140 mm, PN 10 (SDR17)	ml	35.00		-
9	F.V. Tubacion polietileni PEHD, Dj 110 mm, PN 10 (SDR17)	ml	80.00		-
10	F.V. Tubacion polietileni PEHD, Dj 90 mm, PN 10 (SDR17)	ml	90.00		-
11	F.V. Tubacion polietileni PEHD, Dj 63 mm, PN 10 (SDR17)	ml	80.00		-
12	F.V. Tubacion polietileni PEHD, Dj 50 mm, PN 10 (SDR17)	ml	95.00		-
13	Lidhje te paparashikuara sipas dimensionit ekzistues	cope	5.00		-
Shuma C-2					-
SHUMA C					-

D PUNIME NE RRJETIN K.U.SH.					
Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	4,883.00		-
2	Germim kanalesh dhe pusetash ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	100.00		-
3	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	4,983.00		-
4	F.V. Zhavorr ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25 cm	m ³	3,420.00		-
5	Ndertim puseta shiu betoni (40x70)cm + kapak Kompozit	cope	411.00		-
6	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	22.00		-
7	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (pusetat e tombinove)	m ³	28.00		-
8	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	12.00		-
9	Ndertim puseta betoni H=3.5m, D=1.5m + kapak gize	cope	2.00		-

10	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	6.00		-
11	F.V. Tubacion polietileni i brinjezuar PEHD, Dj 250 mm	ml	1,785.00		-
12	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	4,436.00		-
13	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	694.00		-
14	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	190.00		-
15	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	157.00		-
16	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	200.00		-
17	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	375.00		-
18	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	ml	125.00		-
19	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	ml	35.00		-
SHUMA D					-

E PUNIME NE RRJETIN K.U.N.					
Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	554.00		-
2	Germim kanalesh dhe pusetash ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	20.00		-
3	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	574.00		-
4	F.V. Zhavorr ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25 cm	m ³	387.00		-
5	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	4.00		-
6	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	2.00		-
7	F.V. Tubacion polietileni i brinjezuar PEHD, Dj 250 mm	ml	85.00		-
8	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	89.00		-
9	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	45.00		-
10	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	5.00		-
11	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	16.00		-
SHUMA D					-

F PUNIME PER SINJALISTIKE RRUGORE					
Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	F.V. Tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	70.00		-
2	Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125	cope	21.00		-
3	F.V. Sinjalet e drejtimit interurban HxL normal 40x150	cope	2.00		-
4	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e madhe 135x200	cope	2.00		-
5	Sinjale per autostrada,rruge interurbane kryesore 250x150	cope	8.00		-
6	Sinjale per autostrada,rruge interurbane kryesore (dopio tabele) 250x170	cope	2.00		-
7	F.V. Reflektor plastik (vendosur ne beton ose guardrail)	cope	1,278.00		-
8	F.V. Reflektor asfalti (sy mace)	cope	960.00		-
9	F.V. Pllake fosforeshente metalike	cope	2.00		-
10	F.V Pervijues modulare te kthesave (tek)	cope	34.00		-
11	F.V. Mbajtes Perplasje dhe Tregues Drejtimi	cope	2.00		-
12	Guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W4 + aksesoret	ml	4,450.00		-
13	Guardrail H4 anesore me 3 valz.e ne 1 ane, W5 + elementi Lart +aksesoret	ml	1,582.00		-
14	F.V. Parapet i njeanshem per beton (ø 60) + aksesoret	ml	410.00		-
15	Panele mbrojtese (rrjeta+pllake)	ml	180.00		-

16	F.V. Fundore guardrail me 3 valez.	cope	24.00		-
17	F.V. Trafikndares (New Jersey)	ml	3,746.00		-
18	F.V. Barriera per mbrojtje akustike me H=3m (perfshi aksesoret)	ml	2,267.00		-
19	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	1,295.00		-
20	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt) vije vazhduar	ml	3,525.00		-
21	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt) vije e nderprere	ml	1,576.00		-
22	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	9,950.00		-
23	F.V. Boje bikomponente (spray) zebratura,shigjeta etj	m2	485.00		-
SHUMA F					-

G PUNIME PER GJELBERIM					
Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Nivelim dhe Rrafshim siperfaqeje	m ²	1,695.00		-
2	Mbjellje siperfaqe me bar	m ²	1,695.00		-
3	F.V. Dhe per mbushje pasuruar me humus 20kg/m3	m ³	7,277.00		-
4	F.V. Fidane peme dekorative "bli"	cope	64.00		-
5	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	10,950.00		-
SHUMA G					-

J PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR					
Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	F.V. Shtylle metalike H=12.8ml. 5mm	cope	63.00		-
2	F.V. Shtylle metalike H=8.8ml. 5mm	cope	23.00		-
3	F.V. Shtylle metalike H=6.5ml. 4mm	cope	56.00		-
4	F.V. Ndricues LED 200W	cope	126.00		-
5	F.V. Ndricues LED 100W	cope	27.00		-
6	F.V. Ndricues LED 60W	cope	56.00		-
7	F.V. Plafoniere Led 60W (ambjente te jashtme)	cope	36.00		-
8	F.V. Prozhektore Led 20W (ambjente te jashtme)	cope	20.00		-
9	F.V. Krah nje degesh per shtylle metalike (150)	cope	21.00		-
10	F.V. Krah dy degesh per shtylle metalike (150)	cope	65.00		-
11	F.V. Krah tre degesh per shtylle metalike (150)	cope	2.00		-
12	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	cope	142.00		-
13	F.V. Elektroda tokezimi komplet	cope	142.00		-
14	F.V. Kabell FG7OR 3x1.5mm2	ml	90.00		-
15	F.V. Kabell FG7OR 4x1.5mm2	ml	90.00		-
16	F.V. Kabell FG7OR 5x1.5mm2	ml	315.00		-
17	F.V. Kabell FG7OR 3x2.5mm2	ml	150.00		-
18	F.V. Kabell FG7OR 4x2.5mm2	ml	75.00		-
19	F.V. Kabell FG7OR 5x2.5mm2	ml	390.00		-
20	F.V. Kabell FG7OR 5x4mm2	ml	585.00		-
21	F.V. Kabell FG7OR 5x 6mm2	ml	575.00		-
22	F.V. Kabell FG7OR 5x10mm2	ml	325.00		-
23	F.V. Kabell FG7OR 5x16mm2	ml	825.00		-
24	F.V. Kabell FG7OR 5x25mm2	ml	755.00		-
25	F.V. Kabell FG7OR 5x35mm2	ml	245.00		-
26	F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x1.5mm2	ml	3,109.00		-
27	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	167.00		-
28	F.V. Puseta b/a me Kapak Gize 80x80x100cm	cope	4.00		-

29	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm	ml	1,394.00		-
30	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=90mm	ml	3,310.00		-
31	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	2.00		-
32	F.V. Mates energjie perfshi rakorderi (komplet)	cope	2.00		-
33	F.V. Fashete metalike e zinguar D=75mm	cope	70.00		-
34	F.V. Fashete metalike e zinguar D=90mm	cope	185.00		-
35	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	134.00		-
36	F.V. Tub plastik d=200mm	ml	142.00		-
37	Struktura monolite betoni C 7/10	m ³	16.00		-
38	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	113.00		-
39	F.V. Rere	m ³	416.00		-
40	Germim dheu per shtyllat dhe pusetat me krahe+ transp. Mat.	m ³	149.00		-
41	Transport dheu me auto deri 10 km	m ³	149.00		-
SHUMA J					-

E PUNIME PER LINJAT REZERVE					
Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Hapje + mbyllje kanali ne trup te rruges + ngjeshje	m ³	1,116.00		-
2	F.V. Puseta b/a me Kapak Gize 80x80x100cm	cope	32.00		-
3	F.V. Tuba P.V.C. D=110mm δ=3mm	ml	4,564.00		-
4	F.V. Tuba P.V.C. D=160mm δ=3mm	ml	4,564.00		-
5	F.V. Tuba P.V.C. D=200mm δ=3mm	ml	300.00		-
6	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	104.00		-
7	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	104.00		-
8	F.V. Shtrese rere (nen dhe mbi tuba)	m ³	909.00		-
9	Struktura monolite betoni C 7/10	m ³	14.00		-
SHUMA E					-

F PUNIME PER LINJAT E FURNIZIMIT ME ENERGJI DHE KABINAT ELEKTRIKE					
Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	420.00		-
2	Hapje + mbyllje kanali ne trup te rruges + ngjeshje	m ³	935.00		-
3	Germim kanalesh dhe pusetash ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	5.00		-
4	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	420.00		-
5	F.V. Puseta b/a me Kapak Gize 80x80x100cm	cope	2.00		-
6	F.V. Kabell Al. XLPE 3x240 mm ²)	ml	1,952.00		-
7	F.V. Terminale te kabllit Al 3x240 mm ²	cope	18.00		-
8	F.V. Shirit sinjalizues	ml	1,946.00		-
9	F.V. Tulla te plota per sinjalizim dhe mbrojtje	cope	31,391.00		-
10	F.V. Rere nen dhe mbi tuba	m ³	330.00		-
11	Struktura monolite betoni C 7/10	m ³	3.00		-
12	Ndertim Kabine Elektrike, e kompletuar me tere pasijet dhe transformator fuqie 250 kVA, 20/04 kV	komplet	2.00		-
SHUMA E					-

P PUNIME PER LINJAT E TENSIONIT TE LARTE					
P-1	P-1. Montimi dhe demontimi i shtyllave b.a.				

1	Demontim i shtylles b.a. H = 8ml	cope	3.00		-
2	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 1x15 190/297/8	cope	14.00		-
3	F.V. Traverse mbajtese e izolatoreve 6 kV ne shtylle	cope	10.00		-
4	F.V. Traverse mbajtese e izolatoreve 20 kV ne shtylle	cope	4.00		-
5	Punime izolimi elektrik linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv 3 cope	shtylle	6.00		-
6	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant- vares	shtylle	8.00		-
7	Hapje grope per shtylle b.a.	m ³	28.00		-
8	Mbushje me gure kave (perforcim bazamenti)	m ³	14.00		-
9	Mbushje ngjeshje dheu ne bazament	m ³	10.50		-
	Shuma P-1				-
	P-2. Montimi i percjellesve te Linjes 3-F				
1	F.V. Percjelles AC-70 mm2	km	2.10		-
2	Demontim percjelles AC -70 mm2 ekzistues	km	2.10		-
	Shuma P-2				-
	P-3. Montimi i shtylles se re				
1	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m ³	669.00		-
2	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	46.00		-
3	Struktura monolite betoni C 7/10	m ³	7.00		-
4	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	585.00		-
5	F.V. Hekur betoni d = 6-10mm	ton	0.80		-
6	F.V. Hekur betoni d = >12mm	ton	0.80		-
7	F.V. Bulona ankerimi per bazamente	ton	0.40		-
8	F.V. Tokezime e mbrojtje atmosferike me hekur + matje rezistence	ton	0.90		-
9	Shtylla metalike per T / L, me bulona 220 kv	ton	67.00		-
10	Bojatisje e shtylles me dy duar antiruxhio	m2	1,460.00		-
11	Transport inertesh per bazamente km 10	m ³	405.00		-
12	Transport shtylle me saldime me auto km 50	ton	67.00		-
13	Transport materiale te ndryshme km 10	ton	6.50		-
14	Punime izolimi elektrik ne linja, TL, ne shtylla ankerore, tel ≤ 120mm ² (komplet)	shtylle	6.00		-
15	Punime izolimi elektrik ne linja, TL, ne shtylla ankerore, tel > 120mm ² (komplet)	shtylle	8.00		-
	Shuma P-3				-
	P-4. Demontim dhe montim percjellesi dhe trosi				
1	Demontim i shtylles ekzistuese perfshi demontimin e demfetave dhe morsete tokezimi trosi te linjes nga shtylla (komplet)	shty	13.00		-
2	Ulje e mbledhje percjells AC-120mm2 ne baraban	km	3.00		-
3	Ulje e mbledhje percjells AC-185mm2 ne baraban	km	0.70		-
4	Ulje e mbledhje percjells AC-300mm2 ne baraban	km	0.60		-
5	Ulje e mbledhje percjells AC-400mm2 ne baraban	km	1.10		-
6	Ulje e mbledhje trosi C-50	km	6.40		-
7	F.V. Trosi te ri C-50	km	4.40		-
8	F.V. Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 120 m/m ²	km	2.00		-
9	F.V. Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 185 m/m ²	km	0.70		-
10	F.V. Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 300 m/m ²	km	0.60		-
11	F.V. Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 400 m/m ²	km	1.70		-
12	F.V. Morseta mbajtese ne shty	shty	15.00		-
13	F.V. Morseta mbajtese ne shty. Anker.	shty	8.00		-

14	F.V. Tokzues trosi (morseta) te linjes ne shtylle	shty	15.00		-
15	F.V. Demfer ne shty ndermjetse	shty	8.00		-
16	F.V. Demfer ne shty anker	shty	9.00		-
17	F.V. Tuba bashkues per tros C-50	cope	21.00		-
18	F.V. Tub bashkues per AC-120mm2	cope	18.00		-
19	F.V. Tub bashkues per AC-185mm2	cope	3.00		-
20	F.V. Tub bashkues per AC-300mm2	cope	6.00		-
21	F.V. Tub bashkues per AC-400mm2	cope	18.00		-
22	Transport baraban teli me auto km 10	ton	41.00		-
	Shuma P-4				-
	SHUMA P				-

	SHUMA	Leke		-
	FONDI REZERVE 5%			-
	SHUMA	Leke		-
	T.V.SH 20 %			-
	TOTALI	Leke		-