



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT QENDER PERENDIM TIRANE

MIRATOHET
DREJTORI I DRQP TIRANE
Erion KOKA

PREVENTIV PERMBLEDHES

OBJEKTI I KONTRATËS: : "Mirëmbajtje me përformancë K/Çermë – Divjakë, Rr.Divjakë – Plazh Divjakë, Fier Shegan – Divjakë, K/rr. Nacionale - Grabian" (65 km) (Kontrata nr.8)

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJËSIA	VLERA	RAPORTI NË %
1	MIRËMBAJTJA RUTINE	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKË		
	SHUMA A	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCES (3-5% E (SHUMES A)	LEKË		
SHUMA :				
TVSH 20%				
SHUMA TOTALE :				

MIREMBAJTJE RUTINE

Pasqyra A/1: Rrugët e asfaltuara, me një karrexhatë, pa mirembajtje dimërore

K/Çermë – Divjakë, Rr.Divjakë – Plazh Divjakë, Fier Shegan – Divjakë, K/rr. Nacionale - Grabian., (65 km)

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	65	48		

2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	65	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	65	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	65	48		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	65	48		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	65	48		
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	65	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	65	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	65	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	65	48		
	SHUMA A/1 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/1	0

PUNIME REHABILITIMI/PERIODIKE

Objekti: Mirëmbajtje me performancë - Mirembajtjke me performancë: " K/ Çermë - Divjakë , jeta e

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	100		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	500		
3	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	500		
4	3.128/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	10		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3,000		
6	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	8,000		
7	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	2,000		
8	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	15		
9	3.164/1b	Mbushje mecakelle gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	50		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				

10	3.222/ 2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	10,000		
11	3.226/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	10,000		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
12	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	20		
13	3.245/ 1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	10		
14	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	5		
15	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 20% gur	m3	20		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem \varnothing 6 ~ 10mm	ton	1		
17	3.288	F V hekur betoni i zakonshem \varnothing > 12mm	ton	1		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	20		
19	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	22		
20	3.366	Tombino me tuba betoni \varnothing 800, mbi shtrese betoni	m	14		
21	3.367	Tombino me tuba betoni \varnothing 1000, mbi shtrese betoni	m	14		
22	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	20		
23	3.394	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	1		
24	3.352	Mbushje me gur kave	m3	20		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME TE NDRYSHME				
	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	20		
25	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	1		
26		Shuma 7:				
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
27	3.948/ 1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	4		
28	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	4000		
29	3.949/ 1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1500		
30	3.953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	6		
31	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	400		
32	3.95	F.v reflektor asfalti (sy mace)	copë	400		
33	3.948	F.v.kurrize artificiale h =3cm	copë	1		
		Shuma 8:	copë			
		9. TE NDRYSHME , ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKE				
34	3.921/ 1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	10		
35	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	10		
36	3.933/ 1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	50		

37	3.941/ 1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	300		
38	3.941/ 3	F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	10		
39	3.941/ 4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (cifte)	copë	10		
40	3.941/ 5	F.v. Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	copë	10		
41	3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	600		
42	3.165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	1		
43	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	1		
44	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	1		
45	3.194	F.V guardrail- H2 anesore me 3 valz.e ne 1 ane , W5	ml	20		
46	3.912	F.V guardrail- H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane , W4 (elemti + lart)	ml	20		
47	3.936/ 1	F.v. Tabela trekendore normal me A=90	copë	5		
		Shuma 9:				0.00
TOTALI						