

Objekti: Ndërtim mbikalim këmbësorësh në Unazën lindore Tianë, (Kinostudio)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	654.32		
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	654.32		
		SHUMA 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
3	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	272.3		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
4	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	13.88		
5	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	149.4		
6	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	7.6		
7	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	84.02		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI 3				
8	3.289	F.V. Hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	9.24		
9	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.69		
10	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.73		
11	3.289	F.V. Hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	15.44		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
12	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	11.75		
13	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.4		
		SHUMA 5:				
		6. GAZ E NAFTESJELLES				
14	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	295.7		
15	4.131/1.5	F.V. Ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	53		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME TE NDRYSHME				
16	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	68		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BOJATISJE				
17	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	564.2		
		SHUMA 8:				
		9. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
18	4.5/p	Pergatitje shkalle me llamarine te riguar	ton	0.28		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						