



DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE

PREVENTIV I PUNIMEVE

OBJEKTI:

“NDËRTIM I RRUGËVE LAGJIA E RE SHKOZË”

FAZA:

PROJEKT - ZBATIM

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasi	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
I - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.110/b	Germim dhe me ekskavator zinxhir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	3,212.00		
2	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	1,383.60		
3	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m ²	2,571.00		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	5,831.50		
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	5,939.94		
6	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave , 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	5,425.00		
7	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil gure kave , 4 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	5,425.00		
8	3.352	Mbushje me gur kave (per kasoneten)	m ³	1,320.00		
9	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	5.95		
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	188.60		
11	3.245	Struktura monolite betoni te holla C 20/25 (per kuneta anesore)	m ³	205.98		
12	2.426/3	Prishje shtresa betoni dhe asfaltbetoni ne trup te rruges	m ³	58.00		
13	3.158/5a	Transport dhe me auto deri 5.0 km	m ³	995.00		
14	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m ³	206.70		
15	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (per muret rrethuese)	m ³	183.77		
16	AN	F.V Kangjella dekorative mbi mur + lyerje me dy duar antiruxhio (per muret rrethuese)	m ²	878.90		
17	3.244	F.V Beton M-250 (themeli I murit +brezi) (per muret rrethuese)	m ³	383.52		
18	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per muret rrethuese)	ton	0.11		
19	3.An.51	Mbushje me zhavorr pas mureve (nen themelet e mureve (per muret rrethuese))	m ³	143.82		
20	3.An/53/HESK11	Spostim shtylle	cope	33.00		
Shuma I						

II - PUNIME PER TROTUARET						
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	173.20		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni 10 cm ne zonen e trotuareve	m ³	11.00		
3	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	866.00		
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per shtrese trotuari)	m ³	866.00		
5	3.618/An 2	F V bordura betoni 20x30 cm (C 25/30)	ml	946.00		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	173.20		
7	An/16	F.V. Kosha per hedhjen e mbeturinave	cope	30.00		
Shuma II						
III- SINJALISTIKA E SIGURIA						
1	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,798.00		
2	An151	Vizime per kembesore dhe shigjeta drejtimi me boje bikoponente	m ²	246.00		
3	An155, man 3	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	20.00		
4	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	30.00		
5	An105, man 3	Tabela trekendeshe e vogel a=60 cm	cope	30.00		
Shuma III						
IV- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT						
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	185.40		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	185.40		
3	An.164/1 a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	365.00		
4	An – 23/An4	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak kompozit	cope	27.00		
5	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	352.00		
6	3.245	Struktura monolite betoni te holla C 20/25 (per kanalim)	m ³	207.00		
7	3	F V detaje metalike ne b/a	ton	3.34		
Shuma IV						
V- VEPRAT E ARTIT						
a- Tombino S-600						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	174.00		
2	An-9	Mbushje me zhavorr (mbushje bazamenti + mbushje pas tombinos)	m ³	61.50		
3	3.365	Tombino b/a me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	116.00		
2	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 , poshte tubit	m ³	12.00		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,puseta	m ³	16.00		
4	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	174.00		
Shuma - a -						

b- Mure betoni C20/25						
1	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m ² , toke e zak. me h = 1.5 m	m ³	511.20		
2	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 ,shtresa	m ³	59.64		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, muret	m ³	1,063.00		
4	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	13.00		
5	An-9	Mbushje me zhavorr	m ³	1,363.20		
					Shuma - b -	
Shuma V (a+b)						
VI - PUNIME NE RRJETIN KUZ						
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk	m ³	617.04		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	617.04		
3	An.164/1 a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	308.52		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm lidhje me pallatet	ml	756.00		
5	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	24.00		
6	2,575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	12.00		
Shuma VI						
VII- F.V. HIDRANT DN-80 PN 16						
1	An6	F.V.Stafe e/f plus D-(160x90)mmPE	cope	4.00		
2	119/An7	F.V.Manikote EF Dj-90mm	cope	4.00		
3	98/An8	F.V.Adaptor Dj-90mm	cope	4.00		
4	501/An9	F.V.Fllanxe Adaptor Dj-90mm	cope	4.00		
5	2.538	F.V.Pje.sp.cel. (brryl δ=7Dj-80mm+mbajtese cel.)	kg	112.00		
6	4.113/2;4 /An10	F.V.Fllanxe celiku PN16 Dn-80mm	cift	4.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.21		
8	2.511	Hidrant Dn 80 PN16	cope	4.00		
9	An/11	Boks metalik	cope	4.00		
Shuma VII						
VIII- PUNIME PER NDERTIMIN E NDRIÇIMIT RRUGOR						
1	3.An/53	Shtylla metalike h=7m, d=160mm	cope	41.00		
2	3.An/ksh	F.V. Krah nje degeshe per shtylle metalike per ndricim	cope	41.00		
3	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x5x5mm, L=150cm	cope	41.00		
4	An/22	F.V kabell tip FG7(O)R 5x16 mm ² (per kabujt krvesore qe kane sh shtylla)	ml	1,010.00		
5	An/21	F.V kabell tip HO7RN-F 3 x 2.5 mm ²	ml	708.00		
6	4.149/7	F.V percjelles Cu te izoluar me gome per tokezimet	ml	61.30		
7	An-22	FV pusete 40x40, h=50cm, me kapak gize	cope	41.00		
8	An	F V kuader komandimi komplet me sauter+fotoelement	cope	2.00		
9	An/13	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa (kurrugat) D=90 mm (trotuar)	ml	850.00		
10	An/20	FV morseteri shtylle 3P+sig.8A+kapak	cope	41.00		
11	2.523	F.V. Tub plastik d=200mm (per vendosjen e shtyllave)	ml	49.29		

12	An-56	F.V. Tuba metalik D=140mm per intersektimet	ml	88.00		
13	2.261	Shtrese rere (nen dhe mbi tubacione + kompaktesim)	m ³	19.00		
14	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per fiksimin e shtyllave)	m ³	4.15		
15	3.87/b	Germim dheu per bazamentin e shtyllave dhe pusetat	m ³	29.00		
16	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	29.00		
17	An/H3.1	FV Ndricues Smart, me dy llampa 2x50 W (LED me ngjyrë të verdhë)	cope	60.00		
Shuma VIII						
IX- FIBRA OPTIKE DHE SHERBIMET INXHINJERIKE NENTOKESORE						
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne miet	m ³	173.49		
2	An/17	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa (kurrugat) D=90 mm (trotuar)	ml	3,440.00		
3	An-56	F.V. Tuba metalik D=140mm per intersektimet	ml	40.00		
4	2.261	Shtrese rere (nen dhe mbi tubacione + kompaktesim)	m ³	86.00		
5	An/18	Pusete betoni 1x1x1m me kapak gize	cope	23.00		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	173.49		
Shuma IX						
SHUMA TOTALE						
FONDI REZERVE 3%						
SHUMA						
T.V.SH 20 %						
SHUMA ME TVSH						