

PREVENTIV

| Nr | Nr.An | Pershkrimi i punimeve | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera |
|----|--------------|---|--------|--------|-------|-------|
| 1 | 3.2 | Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10$ cm | m2 | 46,567 | | - |
| 2 | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni | m3 | 267 | | - |
| 3 | 2.701 | Shtresë çakëlli | m3 | 783 | | - |
| 4 | 3.89/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 14,721 | | - |
| 5 | 3.47/1b | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme | m3 | 7,910 | | - |
| 6 | 2.1 | Germim dheu me krah e transport k dore 10m, kat III | m3 | 2,598 | | - |
| 7 | 2.37/3b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km | m3 | 9,408 | | - |
| 8 | 3.164/1 t | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm | ml | 132 | | - |
| 9 | 3.244 | Struktura monolite betoni C 20/25 | m3 | 3,646 | | - |
| 10 | 3.367 | Tombino me tuba betoni \varnothing 1000, mbi shtrese betoni | ml | 20 | | - |
| 11 | An nr 1 | Ndertim prize tip (40x60) cm | cope | 22 | | - |
| | | SHUMA | | | | - |
| | | TVSH 20% | | | | - |
| | | VLERA TOTALE (ME TVSH) | | | | - |

Shënim: per hartimin e preventivit eshte bazuar ne - VKM nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve”