

Objekti:	SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "QYSHKË", BASHKIA KRUIJË.					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	340.5		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	180		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	520.5		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
4		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	379		
5		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4263		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
6		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	3315		
7		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	3315		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	36		
9		Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	24		
		SHUMA 4:				
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
10		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	15		
11		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	2		
12		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	2		
13		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	2		
14		F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2	ml	20		
15		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	2		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
16		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	120		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
17		F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.205		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI 3				
18		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1		
19		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	5		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
20		Vijeizimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	20		
21		Vijezim shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	1892		
		SHUMA 9:				
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
22		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	2		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:	SISTEMI-ASFALTIM I RRUGËS "BOJE", LAGJA "NR.4", BASHKIA KRUIË.					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	234		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	50		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	286		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
4		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	228		
5		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2925		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
6		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	2275		
7		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	2275		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	6		
		SHUMA 4:				
		5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
9		F.V. tub PVC Ø 200mm	ml	12		
		SHUMA 5:				
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
10		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	6		
11		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	1		
12		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	1		
13		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1		
14		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	1		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
15		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	5		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
16		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	20		
17		Vijezim shiritat gatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	604		
		SHUMA 8:				
		9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITSE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
18		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:	SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "VAROSH", LAGJA NR.1, QYTETI KRUJË.					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	144		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	40		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	184		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
4		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	113		
5		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1730		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
6		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	1125		
7		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	1125		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8		Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	10		
9		Prishje struktura prej betoni	m3	64.8		
10		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	6		
		SHUMA 4:				
		5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
11		F.V. tub PVC Ø 200mm	ml	6		
		SHUMA 5:				
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
12		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	6		
13		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	1		
14		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	2		
15		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1		
16		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	2		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
17		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	34.5		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI 3				
18		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.09		
19		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1.9		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
20		Vijeizimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	10		
21		Vijezim shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	800		
		SHUMA 9:				
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
22		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:	RIPARIM DHE RIVESHJE E RRUGËS "KARL GEGA", LAGJA NR.4, BASHKIA KRUGË.					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2		
2		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	2		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
3		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	20		
4		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	200		
5		Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	2050		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
6		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	200		
7		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	2250		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
8		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.15		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
9		F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.205		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
10		Vijeizimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	20		
11		Vijeizim shirita gjaesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	1000		
		SHUMA 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
12		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	1		
13		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	1		
14		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1		
15		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	1		
		SHUMA 7:				
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE.				
16		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:	SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "GAVRIL DARA", QYTET KRUIË, QYTETI KRUIË.					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	99		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	119		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
4		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	120		
5		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1200		
6		Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	400		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
7		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	1200		
8		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	1600		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
9		Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	1		
10		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	6		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
11		F V bordura betoni 15x25cm	m	30		
		SHUMA 5:				
		6. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
12		F.V. tub PVC Ø 200mm	ml	24		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
13		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	25		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI 3				
14		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.09		
15		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.333		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
16		Vijeizmet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	10		
17		Vijezim shiritat gatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	550		
		SHUMA 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	1		
19		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	1		
20		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1		
21		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	1		
		SHUMA 10:				
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
22		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1		
		SHUMA 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:	"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËVE "DEMEXHI" DHE "CACËVE", LAGJA "PENGILE",					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	109		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	30		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	139		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
4		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	236.6		
5		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1459		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
6		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	1157		
7		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	1157		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	36		
		SHUMA 4:				
		5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
9		F.V. tub PVC Ø 200mm	ml	80		
		SHUMA 5:				
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
10		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	302		
11		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	2		
12		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	2		
13		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	2		
14		F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2	ml	20		
15		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	2		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
16		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	64.36		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI				
17		F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.205		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME HEKUR BETONI 3				
18		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.04		
19		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.8		
		SHUMA 9:				
		10. B. SINJALET HORIZONTALE				
20		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	20		
21		Vijezim shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	604		
		SHUMA 10:				
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
22		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	2		
		SHUMA 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

\

1	Sistemim-asfaltim i rrugës "Qyshke", bashkia Krujë.	
2	Riparim dhe riveshje e rrugës "Boje", Lagja Nr.4, bashkia Krujë.	
3	Sistemim-asfaltim i rrugës "Varosh", Lagja Nr.1, Krujë.	
4	Riparim dhe riveshje e rrugës "Karl Gega", Lagja Nr.4, bashkia Krujë.	
5	Sistemim-asfaltim i rrugës "Gavril Dara", qyteti Krujë, Bashkia Krujë.	
6	Sistemim-asfaltim i rrugëve "Demerxhi" dhe "Cacëve", lagje "Pengile", Krujë.	
	OFERTA TOTALE PA T.V.SH(sipas objekteve te preventivave te mesiperme)	
	T.V.SH	
	TOTALI I OFERTES ME T.V.SH	