

Projektuesi: SIRE-ALB sh.p.k.
Objekti: Rikonstruksioni i rrugeve hyrese Nivice

Datë: 20-02-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.107/ b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	650	-	-	20%
		SHUMA 1:				-	
		2. PUNIME SHTRESASH					
2	3.207/ 1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	760	-	-	20%
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	740	-	-	20%
4	3.164/ 1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	60	-	-	20%
5	3.164/ 1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	490	-	-	20%
6	3.183/ b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2	110	-	-	20%
		SHUMA 2:				-	
		3. ANALIZA TEKNIKE					
7	3.229/ 1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	700	-	-	20%
8	3.224/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	700	-	-	20%
		SHUMA 3:				-	
		4. PUNIME HEKUR BETONI					
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.8	-	-	20%
10	2.166/ 1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	17	-	-	20%
		SHUMA 4:				-	
		5. PUNIME SHTRESASH 2					
11	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	17.886	-	-	20%
		SHUMA 5:				-	
		6. PUNIME DHEU					
12	2.37/5 a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	74	-	-	20%
		SHUMA 6:				-	
		7. PUNIME BETONI DHE B/A					
13	2.207	Mur betoni C 16/20	m3	20	-	-	20%
14	2.587	Mur betoni C 20/25	m3	125	-	-	20%
		SHUMA 7:				-	
		8. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
15	3.396/ 1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	50	-	-	20%
		SHUMA 8:				-	
Shuma Analiza						-	
Fondi Rezervë (3.0%)						-	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						-	
Shuma TVSH (20%)						-	
Shuma me TVSH						-	
Totali						-	

Preventivuesi: SIRE-ALB sh.p.k.

Investitori: Bashkia Himare