

Objekti: Rikonstruksion i rrugeve te fshatit Gadurove

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1350.0		
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	50.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1400.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	13500		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	13500.0		
6	3.207	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3365.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	10050.0		
8	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	10050.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
9	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	20.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	10.0		
		Shuma 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
11	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	30.0		
		Shuma 7:				
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
12	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	5.0		
		Shuma 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
13	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	6730.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						