

**MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
ERISELDA SEFA**

Preventiv -Permbledhes

A:" SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGES HOXHALLAREVE ne ARDENICE" L = 515 ml,NJESIA ADMINISTRATIVE KOLONJE , BASHKIA LUSHNJE						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	225		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	225		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE				
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2035		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH 2				
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH				
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2035		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	595		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
7	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2035		
		SHUMA 5:				
		6. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
8	2.554	F.V. Tuba betoni Ø 400 mm	ml	4		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (4.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (4.0%)						
Shuma TVSH (20%)						

Shuma me TVSH						
Totali A						
B.ENDERHYRJE NE INFRASTRUKTUREN E SEGMENTEVE RRUGORE NE ÇUKAS TE RI						
1.RRUGA MIFTAR KAJA L=363ml,B=3.0+2X0.5 BANKINE						
2.RRUGA BIXHEKET L=248ml,B=3.0+2X0.5 BANKINE						
3.RRUGA BIXHEKET L=96ml,B=3.0+2X0.5 BANKINE						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	420		
2	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	420		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2828		
4	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2828		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH 2				
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	56.5		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	42.5		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
7	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2121		
		SHUMA 5:				
		6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
8	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
9	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1200		
		SHUMA 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
10	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	4		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE				

11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2121		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						
C.Sistemim, asfaltim i rrugës së Trashallarëve në Ngurrëz të Vogël						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	290		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	290		
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	167		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	167		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2547		
6	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2547		
7	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	100		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
8	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1981		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	45		
		SHUMA 4:				
		5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
10	2.553	F.V. Tuba betoni Ø 300 mm	ml	15		
		SHUMA 5:				

		6. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1981		
		SHUMA 6:				
		7. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
12	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1132		
13	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
		SHUMA 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
14	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	4		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
15	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	34		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						
					TOTALI A+B+C	

Punoi :Ing.Ariola Beqo
Ing.Artur Sinani
Ark.Alban Manoku

Drejtor
Ing.Mimoza Haxhiu