

Objekti: Ndertim i Fushes se Futbollit Katund i Ri Datë: 06-10-2025

PREVENTIV

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
	1. PUNIME GERMIMI				
1	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	17100.0		
2	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	610.0		
3	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	90.1		
4	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke >	m3	1065.9		
	Shuma 1:				
	2. PRISHJE				
5	Prishje mur blloqe betoni >	m3	154.5		
6	Prishje shtresa betoni >	m3	5.0		
	Shuma 2:				
	3. PUNIME DHEU				
7	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km >	m3	20650.0		
8	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke >	m3	72.9		
	Shuma 3:				
	4. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
9	Shtrese zhavori >	m3	635.3		
10	Shtrese granili i imet >	m3	215.0		
11	Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim >	m2	3800.0		
12	Shtrese pllaka mermeri 2cm >	m2	6.0		

	Shuma 4:				
	5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
13	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm >	copë	10.0		
14	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize >	copë	6.0		
15	F.V. Tuba b/a Ø 1500 mm >	ml	6.0		
	Shuma 5:				
	6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
16	Ndertim Pusete kontrolli b/a, 1x1x2 m me kapak gize >	copë	3.0		
17	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2 >	m2	7245.0		
18	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	9.7		
19	F.V. Tuba metalik D=219mm >	ml	12.0		
20	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale >	m3	10.0		
21	Mbushje me zhavorr pas mureve >	m3	451.5		
22	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavorr + PVC 200 mm >	m3	100.0		
	Shuma 6:				
	7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
23	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	50.0		
24	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 >	copë	8.0		
	Shuma 7:				
	8. PUNIME SHITESASH				
25	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	72.0		
26	Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim >	m2	7245.0		
27	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	7245.0		

28	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	7245.0		
29	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim >	m2	7245.0		
30	Shtrese rere natyrore t=15cm >	m2	7245.0		
31	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	700.0		
32	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	118.0		
	Shuma 8:				
	9. PUNIME BETONI DHE B/A				
33	Themel betoni C16/20 >	m3	77.3		
34	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m >	m3	8.0		
35	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m >	m3	18.0		
36	Soletë monolite C20/25 >	m3	35.0		
37	Plinta b/a C20/25 >	m3	46.1		
38	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m >	m3	14.0		
39	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m >	m3	5.0		
40	Soletë monolite C20/25 >	m3	12.9		
41	Themel e xokol butobetoni C16/20 >	m3	9.5		
	Shuma 9:				
	10. ANALIZA TEKNIKE				
42	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	700.0		
	Shuma 10:				
	11. PUNIME ASFALTIMI				
43	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri >	m2	700.0		
	Shuma 11:				
	12. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
44	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 >	m3	4.0		
45	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 >	m3	50.0		

46	Struktura monolite betoni C 25/30 >	m3	96.1		
	Shuma 12:				
	13. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
47	F.V Konstruksione metalike te perbera >	ton	7.3		
	Shuma 13:				
	14. PUNIME HEKUR BETONI				
48	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	16.0		
49	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	7.5		
50	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.1		
51	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	0.8		
52	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	9.9		
	Shuma 14:				
	15. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
53	Beton C12/15 (Me cakell) >	m3	4.9		
	Shuma 15:				
	16. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
54	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	150.0		
55	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 >	ml	16.0		
56	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	167.7		
	Shuma 16:				
	17. PUNIME MURATURE TULLE				
57	Mur me tulla te lehtesua deri - 3 m, LL.P. M-25 >	m3	45.0		
	Shuma 17:				

	18. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
58	Suvatim me llaç-çimento >	m2	150.0		
59	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	180.0		
60	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe >	m2	114.0		
61	Veshje me pllake majolike >	m2	25.0		
62	Veshje me pllake majolike >	m2	25.0		
63	Plintuse pllake grez >	ml	150.0		
64	Plintuse pllake grez >	ml	150.0		
	Shuma 18:				
	19. PUNIME SHITESASH 2				
65	Shtrese me pllaka porcelanat >	m2	120.0		
66	Shtrese me pllaka porcelanat >	m2	120.0		
	Shuma 19:				
	20. PUNIME DYER DRITARE				
67	Dritare d/alumini dyfi xh. >	m2	19.0		
68	Dyer d/alumini me mbushje element d/a. >	m2	29.0		
	Shuma 20:				
	21. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
69	F.V. Pilete grumbulluese shume dalje >	copë	6.0		
70	F.V. Rezervuari zingato 5000 litra >	copë	1.0		
71	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10 >	ml	100.0		
72	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10 >	ml	100.0		
73	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25 >	ml	50.0		
74	F.V. Hidrante Ø 50 mm >	copë	1.0		
75	F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm >	copë	10.0		

76	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9) >	ml	10.0		
77	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (5+5) >	copë	1.0		
78	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50 >	copë	8.0		
79	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110 >	ml	30.0		
80	F.V. Tuba e rakorderi PVC >	kg	50.0		
81	F.V. Bolier 100 l >	copë	3.0		
82	F.V. WC allafrenga >	copë	4.0		
83	F.V. Lavaman porcelani >	copë	5.0		
84	F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 " >	kg	20.0		
85	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90 >	ml	10.0		
86	F.V. Tub PVC Ø 200mm >	ml	25.0		
87	F.V. Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar >	ml	1.0		
88	Shpim pusi 20 m >	copë	75.0		
89	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 140 >	ml	65.0		
90	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10 >	ml	80.0		
91	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110 >	ml	60.0		
	Shuma 21:				
	22. PUNIME BOJATISJE				
92	Grope septike 6 m3 >	copë	1.0		
	Shuma 22:				
	23. INSTALIME PER NDRICIM				
93	F.V. Kasete plastike KE me 36 modular (vende) >	copë	3.0		
94	F.V. Panel i matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste >	copë	1.0		
95	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A >	copë	1.0		
96	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A >	copë	6.0		
97	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A >	copë	2.0		

98	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w >	copë	3.0		
99	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm >	ml	100.0		
100	F.V. Tub plastmasi Ø 14-17mm >	ml	300.0		
101	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm >	ml	300.0		
102	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 >	ml	400.0		
103	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 >	ml	400.0		
104	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2 >	ml	150.0		
105	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2 >	ml	100.0		
106	F.V. Percjelles PV-500 Ø 6 mm2 >	ml	100.0		
107	F.V. Çelesa e priza 10 A >	copë	15.0		
108	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod >	copë	100.0		
109	F.V. Priza shuko universal >	copë	30.0		
110	F.V. Priza bivalente 220V 10A 2P-T >	copë	10.0		
111	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	9.0		
	Shuma 23:				
	24. ANALIZA JASHTE LISTE				
112	Germim dheu per drenazh me makineri në hapsira të ngushta, me gjerësi deri në 15cm me 90 cm., pa prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke >	m3	85.0		
113	Germim dheu per drenazh me makineri në hapsira të ngushta, me gjerësi deri në 10cm me 100 , pa prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke >	m3	25.0		
114	F.V. tuba të brinjëzuar drenazhi HDPE Ø 110 mm (brenda në fushë, çdo 7m) >	ml	1128.0		
115	F.V. tuba të brinjëzuar drenazhi HDPE Ø 200 mm (në perimetrin e fushës >	ml	285.0		
116	Kunetë 19x15x100 cm, marka e betonit 250 me zgarë 2.5x15x100 cm, klasi A15 >	ml	50.0		
117	Mure betoni i parapergatitur dekorativ 2 ane, lyer me boje rezine per rrethimin e jashtem >	m2	1030.0		
118	Tub korrogo 40mm >	ml	200.0		

119	Tubo korrugato 63mm >	ml	300.0		
120	F.V. Elektropompe uji 1.5kw q=60l/min h=35 m me bombul 50 l >	copë	1.0		
121	Ndricues Katror LED 50w , 4000-6000K,3200lm, 600*600mm >	copë	16.0		
122	Ndricues katror LED me 18w , 4000K,1800lm, >	copë	20.0		
123	Percielles tokezimi 1*10mm2 >	ml	40.0		
124	Panelet elektrike sipas skemes ne projekte IP67 >	copë	1.0		
125	Tub PVC Ø140 mm me vrima për filtrim uji (10 m fundi) >	ml	10.0		
126	Vulë me çimento bentoniti (në kokë pusi) >	copë	1.0		
127	Test prodhimi uji dhe analizë laboratorike >	copë	1.0		
128	Pompë zhytëse 3kW/4HP, 230V, 75 m Hmax, 6-8 m³/h >	copë	1.0		
129	Panel elektrik me mbrojtje termike, kondensator dhe automatik ON/OFF >	copë	1.0		
130	Kabëll elektrik 3x4mm² i izoluar për nën ujë >	ml	80.0		
131	Valvola njëkahëshe + nyje lidhëse në dalje >	komplet	1.0		
132	Instalimi i pompës, lidhjeve elektrike dhe hidraulike >	op	1.0		
133	Sensor niveli për depozitë + automatik ndezje pompë >	komplet	1.0		
	Shuma 24:				
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)					
TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					