

Preventivi

Objekti: "STUDIM PROJEKTIM PER OBJEKTIN: NDERTIM ASFALTIM I
RRUGEVE TE BRENDSHME, BASHKIA BELSH"

NR	KODI	Segmentet rrugore	
I		Segmenti rrugor Rrasa L=222.54ml	
II		Segmenti rrugor Shegas L=177ml	
III		Segmenti rrugor Rrase e Siperme L=957ml	
IV		Segmenti rrugor Rrase e Poshtme L=675ml	
V		Segmenti rrugor Deshiran L=543ml	
VI		Segmenti rrugor Dragot L=996.5ml	
VII		Segmenti rrugor Fierze L=630.7ml (457+173.7)	
VIII		Segmenti rrugor Kosove L=629.7ml (456+173.7)	
IX		Segmenti rrugor Seferan L=803.6m	
Shuma Analiza			
Fondi Rezervë (3.0%)			
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)			
TVSH (20%)			
Shuma me TVSH			
Totali			

Projektues

" HYDRO-ENG CONSULTING " SHPK

Drejtues Ligjore

Inxh.Evis Qyrku

Preventivi

Objekti: "STUDIM PROJEKTIM PER OBJEKTIN: NDERTIM ASFALTIM I RRUGEVE TE BREND SHME, BASHKIA BELSH"

I- Segmenti rrugor Rrasa L=222.54ml

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	290.50
2	3.352	Mbushje me gur kave	m3	99.90
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	290.50
		Shuma 1:		
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
4	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	50.00
5	3.352	Mbushje me gur kave	m3	20.00
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	-
7	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	15.00
8	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	55.80
		Shuma 2:		
		3. PUNIME SHITRESASH		
9	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	667.62
10	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	680.97
11	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	680.97
12	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	680.97
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	680.97
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	970.27

		Shuma 3:		
--	--	-----------------	--	--

		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE		
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4.00
16	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	4.00
17	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	500.00
18	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	10.00
19	3.185	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	-
		Shuma 4:		
Shuma (1-4)				
Fondi Rezervë (3.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)				
TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				
Totali				

Preventivi

Objekti: "STUDIM PROJEKTIM PER OBJEKTIN: NDERTIM ASFALTIM I RRUGEVE TE BREND SHME, BASHKIA BELSH"

II- Segmenti rrugor Shegas L=177m

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	350.00
2	3.352	Mbushje me gur kave	m3	79.65
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	350.00
		Shuma 1:		
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
4	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	-
5	3.352	Mbushje me gur kave	m3	-
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	-
7	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	-
8	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	-
		Shuma 2:		
		3. PUNIME SHITESASH		
9	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	531.00
10	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	541.62
11	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	541.62
12	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	541.62
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	913.32
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	771.72

		Shuma 3:		
--	--	----------	--	--

		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE		
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4.00
16	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	4.00
17	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	354.00
18	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	9.00
19	3.185	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	-
		Shuma 4:		

Shuma (1-4)

Fondi Rezervë (3.0%)

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)

TVSH (20%)

Shuma me TVSH

Totali

Preventivi

Objekti: "STUDIM PROJEKTIM PER OBJEKTIN: NDERTIM ASFALTIM I RRUGEVE TE
BREND SHME, BASHKIA BELSH"

III- Segmenti rrugor Rrase e Siperme L=957ml

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2000
2	3.352	Mbushje me gur kave	m3	215.33
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	2000
		Shuma 1:		
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
4	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	177.1
5	3.352	Mbushje me gur kave	m3	50
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	10
7	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	20
8	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	48.9
		Shuma 2:		
		3. PUNIME SHITRESASH		
9	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	2871
10	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	2928.42
11	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	2928.42
12	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	2928.42
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4938.12
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4172.52

		Shuma 3:		
--	--	-----------------	--	--

		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE		
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4.0
16	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	4.0
17	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1914
18	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	27
19	3.185	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	0
		Shuma 4:		

Shuma (1-4)

Fondi Rezervë (3.0%)

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)

TVSH (20%)

Shuma me TVSH

Totali

Preventivi

Objekti: "STUDIM PROJEKTIM PER OBJEKTIN: NDERTIM ASFALTIM I RRUGEVE TE BREND SHME, BASHKIA BELSH"

IV- Segmenti rrugor Rrase e Poshtme L=675ml

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,648.00
2	3.352	Mbushje me gur kave	m3	212.63
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	1,648.00
		Shuma 1:		
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
4	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	80.00
5	3.352	Mbushje me gur kave	m3	40.00
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	10.00
7	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	30.00
8	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	54.00
		Shuma 2:		
		3. PUNIME SHITRESASH		
9	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	2,025.00
10	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	2,065.50
11	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	2,065.50
12	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	2,065.50
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3,483.00
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,943.00

		Shuma 3:		
--	--	-----------------	--	--

		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE		
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	10.00
16	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	6.00
17	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1,350.00
18	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	45.00
19	3.185	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	-
		Shuma 4:		
Shuma (1-4)				
Fondi Rezervë (3.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)				
TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				
Totali				

Objekti: "STUDIM PROJEKTIM PER OBJEKTIN: NDERTIM ASFALTIM I RRUGEVE TE
BREND SHME, BASHKIA BELSH"

V- Segmenti rrugor Deshiran L=543ml

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m,	m3	824.00
2	3.352	Mbushje me gur kave	m3	325.80
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	824.00
		Shuma 1:		
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
4	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	80.00
5	3.352	Mbushje me gur kave	m3	40.00
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	10.00
7	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	30.00
8	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	54.00
		Shuma 2:		
		3. PUNIME SHITESASH		
9	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	1,629.00
10	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	1,661.58
11	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	1,661.58
12	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	1,661.58
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,801.88
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,367.48
		Shuma 3:		

		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE		
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	10.00
16	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	4.00
17	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1,086.00
18	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	45.00
19	3.185	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	-
		Shuma 4:		
Shuma (1-4)				
Fondi Rezervë (3.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)				
TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				
Totali				

Preventivi

Objekti: "STUDIM PROJEKTIM PER OBJEKTIN: NDERTIM ASFALTIM I RRUGEVE TE
BREND SHME, BASHKIA BELSH"

VI- Segmenti rrugor Dragot L=996.5ml

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,185.00
2	3.352	Mbushje me gur kave	m3	199.30
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	2,185.00
		Shuma 1:		
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
4	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	50.00
5	3.352	Mbushje me gur kave	m3	40.00
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	-
7	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	87.00
8	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	35.00
		Shuma 2:		
		4. PUNIME SHITRESASH		
9	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	2,989.50
10	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	3,049.29
11	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	3,049.29
12	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	3,049.29
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5,141.94
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4,344.74

		Shuma 3:		
--	--	----------	--	--

		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE		
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	12.00
16	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	6.00
17	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1,993.00
18	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	60.00
19	3.185	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	-
		Shuma 4:		
Shuma (1-4)				
Fondi Rezervë (3.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)				
TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				
Totali				

Preventivi

Objekti: "STUDIM PROJEKTIM PER OBJEKTIN: NDERTIM ASFALTIM I RRUGEVE TE BRENDSHME,
BASHKIA BELSH"

VII- Segmenti rrugor Fierze L=630.7ml (457+173.7)

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	690
2	3.352	Mbushje me gur kave	m3	176.14
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	690
		Shuma 1:		
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
4	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	50
5	3.352	Mbushje me gur kave	m3	40
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	0
7	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	45
8	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	27
		Shuma 2:		
		3. PUNIME SHTRESASH		
9	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	1892.1
10	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	1929.942
11	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	1929.942
12	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	1929.942
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3254.412
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2749.852
		Shuma 3:		
		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË		
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	8
16	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	8

17	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1261.4
18	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	40
19	3.185	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	0
		Shuma 4:		

Shuma (1-4)

Fondi Rezervë (3.0%)

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)

TVSH (20%)

Shuma me TVSH

Totali

Preventivi

Objekti: "STUDIM PROJEKTIM PER OBJEKTIN: NDERTIM ASFALTIM I RRUGEVE TE
BREND SHME, BASHKIA BELSH"

VIII- Segmenti rrugor Kosove L=629.7ml (456+173.7)

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	964.00
2	3.352	Mbushje me gur kave	m3	175.94
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	964.00
		Shuma 1:		
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
4	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	40.00
5	3.352	Mbushje me gur kave	m3	35.00
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	-
7	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	20.00
8	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	10.00
		Shuma 2:		
		3. PUNIME SHITRESASH		
9	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	1,889.10
10	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	1,926.88
11	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	1,926.88
12	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	1,926.88
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3,249.25
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,745.49

		Shuma 3:		
--	--	----------	--	--

		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE		
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4.00
16	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	4.00
17	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1,259.40
18	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	24.00
19	3.185	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	-
		Shuma 4:		
Shuma (1-4)				
Fondi Rezervë (3.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)				
TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				
Totali				

Preventivi

Objekti: "STUDIM PROJEKTIM PER OBJEKTIN: NDERTIM ASFALTIM I RRUGEVE TE
BREND SHME, BASHKIA BELSH"

IX- Segmenti rrugor Seferan L=803.6m

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1500
2	3.352	Mbushje me gur kave	m3	210.72
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	1500
		Shuma 1:		
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
4	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	280
5	3.352	Mbushje me gur kave	m3	60
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	15
7	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	50
8	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	79.72
		Shuma 2:		
		3. PUNIME SHITRESASH		
9	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	2410.8
10	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	2459.01
11	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	2459.01
12	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	2459.01
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4146.57
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3503.69

		Shuma 3:		
--	--	----------	--	--

		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESHUESIT E SHPEJTESISE		
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	8
16	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	4
17	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjerësi 15 cm	ml	1607.2
18	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	30
19	3.185	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	0
		Shuma 4:		

Shuma (1-4)

Fondi Rezervë (3.0%)

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)

TVSH (20%)

Shuma me TVSH

Totali

Evis
Qyrku

Digitally signed by
Evis Qyrku
Date: 2025.10.15
12:12:53 +02'00'