

Projektuesi: SEURECA - VEOLIA & ABKONS
Objekti: ALSP00504E - Stacioni i pompimit, Dobrac- SHRUK Shkodër

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH | TVSH |
|-----|----------------|---|--------|--------|---------------|----------------|------|
| | | 1. PUNIME GERMIMI | | | | | |
| 1 | 3.98/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 1830 | | | 20% |
| | | SHUMA 1: | | | | | |
| | | 2. PUNIME SHPYLLEZIMI | | | | | |
| 2 | 3.1 | Skarifikim bari me lopate | m2 | 450 | | | 20% |
| | | SHUMA 2: | | | | | |
| | | 3. PUNIME DHEU | | | | | |
| 3 | 2.37/5 b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km | m3 | 1830 | | | 20% |
| 4 | 2.19 | Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III | m3 | 49 | | | 20% |
| | | SHUMA 3: | | | | | |
| | | 4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME | | | | | |
| 5 | 3.396/ 1 | Mbushje me zhavorr pas mureve | m3 | 931 | | | 20% |
| 6 | 3.595 | Heqje uji me elektropompa 40KW | op | 120 | | | 20% |
| 7 | 3.583 | Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m | copë | 5 | | | 20% |
| | | SHUMA 4: | | | | | |
| | | 5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | | |
| 8 | 3.240 | Struktura monolite betoni C 12/15 | m3 | 41.7 | | | 20% |
| 9 | 3.248 | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 | m3 | 57.1 | | | 20% |
| | | SHUMA 5: | | | | | |
| | | 6. PUNIME HEKUR BETONI 3 | | | | | |
| 10 | 3.288 | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm | ton | 25.362 | | | 20% |
| 11 | 3.287 | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm | ton | 12.576 | | | 20% |
| | | SHUMA 6: | | | | | |
| | | 7. GAZ E NAFTESJELLES | | | | | |
| 12 | 4.123/ 14 | F.V. Saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ600 | copë | 2 | | | 20% |
| 13 | 4.123/ 11 | F.V. Saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ400 | copë | 1 | | | 20% |
| 14 | 4.123/ 4 | F.V. Saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ100 | copë | 1 | | | 20% |
| 15 | 4.126/ 4 | F.V. Ventilja gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ100 | copë | 1 | | | 20% |
| 16 | 4.131/ 2.15 | F.V. Ne toke kablo Cu fuqie ±1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x240mm ² | m | 980 | | | 20% |
| 17 | 4.150/ 7 | F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, sexion 16mm ² | km | 0.19 | | | 20% |
| | | SHUMA 7: | | | | | |
| | | 8. PUNIME DYER DRITARE | | | | | |
| 18 | 2.390/ 1 | F.V. Dyer metalike llamarine | m2 | 20.4 | | | 20% |
| 19 | 2.375/ 1 | F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham | m2 | 28 | | | 20% |
| | | SHUMA 8: | | | | | |
| | | 9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA | | | | | |
| 20 | 3.166 | F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kampatave b/a | ml | 66.6 | | | 20% |
| 21 | 3.182 | F.V. Elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm | copë | 6 | | | 20% |
| 22 | 3.170 | F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm | copë | 4 | | | 20% |
| | | SHUMA 9: | | | | | |
| | | 10. PUNIME MONTIMI (M4) | | | | | |
| 23 | 4.00/ 1 | Montim pompe zhytесе | copë | 1 | | | 20% |
| | | SHUMA 10: | | | | | |
| | | 11. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE | | | | | |
| 24 | 2.197 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama | m2 | 632 | | | 20% |
| 25 | 2.195 | Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum | m2 | 291 | | | 20% |
| 26 | 2.239/ a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm | m2 | 290.2 | | | 20% |
| 27 | 2.203 | Veshje korrnize llamarine xingat | m2 | 41 | | | 20% |
| | | SHUMA 11: | | | | | |
| | | 12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE | | | | | |
| 28 | 2.600 | Shtrese granili i imet | m3 | 46.3 | | | 20% |
| | | SHUMA 12: | | | | | |
| | | 13. PUNIME MURATURE TULLE | | | | | |
| 29 | 2.64/2 | Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25 | m3 | 4.6 | | | 20% |
| | | SHUMA 13: | | | | | |
| | | 14. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI | | | | | |
| 30 | 2.605 | Suvatim me llaç-çimento | m2 | 351.3 | | | 20% |
| | | SHUMA 14: | | | | | |
| | | 15. PUNIME BOJATISJE | | | | | |
| 31 | 2.399 | Sherbetsije e bojatisje me gelqere | m2 | 1005 | | | 20% |
| | | SHUMA 15: | | | | | |
| | | 16. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE | | | | | |
| 32 | 4.1 | F.V. Konstruksione metalike te perbera | ton | 5.1 | | | 20% |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---|------|-------|--|-----|
| 33 | 4.141/ a7.0 | F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv | m | 122 | | 20% |
| SHUMA 16: | | | | | | |
| 17. INSTALIME PER NDRICIM | | | | | | |
| 34 | 2.481/ 1 | F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 | ml | 110 | | 20% |
| 35 | 2.487/ b | F.V. Kuti suport pllaket 4 mod | copë | 3 | | 20% |
| 36 | 2.485/ g | F.V. Priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A | copë | 6 | | 20% |
| 37 | 2.461 | F.V. Ndricues fluoeshent 2x36w,IP40 | copë | 9 | | 20% |
| 38 | 2.465 | F.V. Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65 | copë | 4 | | 20% |
| 39 | 2.473 | F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40 | copë | 2 | | 20% |
| 40 | 2.487 | F.V. Kutiderivacioni plastm | copë | 121 | | 20% |
| 41 | 2.503 | F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm | ml | 270 | | 20% |
| 42 | 2.502 | F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur | m | 50 | | 20% |
| SHUMA 17: | | | | | | |
| 18. PUNIME SHITRESASH 2 | | | | | | |
| 43 | 2.261 | Shtrese rere | m3 | 43 | | 20% |
| SHUMA 18: | | | | | | |
| 19. ANALIZA JASHTE LISTE | | | | | | |
| 44 | An-1 | F.V Beton C30/37 i trajtuar me aditiv kristalinë për hidroizolim, sipas vizatimeve | m3 | 399.4 | | 20% |
| 45 | An-3 | F.V rakorderi prej Inoksi 316 L, perfshinë: Tubat, brrylat, T, reduktuesit si dhe sitat ne tubat e thithjes. Sipas Vizatimeve | kg | 4810 | | 20% |
| 46 | An-4 | F.V flanaxha teke prej Inoksi 316 L, sipas vizatimeve | kg | 5750 | | 20% |
| 47 | An-7 | F.V pilota zhavorri (Stone Columns) me metodë vibro-replacement / vibro-displacement, për përmirësimin e kapacitetit mbajtës dhe reduktimin e uljeve, përfshirë shpimin, furnizimin dhe ngjeshjen e materialit granular | m | 275 | | 20% |
| 48 | An-8 | F.V Mbrojtja e skarpates se germimit me palankola të perkohshme, tipi U, VL602, sipas projektit | m2 | 119 | | 20% |
| 49 | An-10 | F.V Shtrese niveluese lluster cimento 1:2, per izolimin e soletes, sipas vizatimeve | m2 | 287.3 | | 20% |
| 50 | An-11 | Montim Vinç elektrik 3 ton i montuar në trarë metalik | copë | 1 | | 20% |
| 51 | An-12 | F.V Çelik i galvanizuar ne te nxehte, i cili perfshine:Platformë metalike me zgare 55x11 mm, shkallet vertikale si dhe fiksueset e tubave dhe rakorderive, sipas vizatimeve perkatese | ton | 1.69 | | 20% |
| 52 | An-13 | F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ250 | copë | 20 | | 20% |
| 53 | An-14 | F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ250 | copë | 10 | | 20% |
| 54 | An-15 | Montim paneli komandimi me Inverter per pompat centrifugale vertikale (VSD) Q=50 l/s, H=100m, P=75 kW | copë | 10 | | 20% |
| 55 | An-16 | F.V Zgjerues gomine me flanaxha inoksi DN250 | copë | 20 | | 20% |
| 56 | An-6 | F.V flanaxha gize dhe xhunto çmontimi per bashkimin e rakorderive me njera tjetren | kg | 1064 | | 20% |
| 57 | An-18 | Montim paneli komandimi per vincin 3 ton | copë | 1 | | 20% |
| 58 | An-19 | Montim matesi elektromagnetik, DN250 | copë | 10 | | 20% |
| 59 | An-20 | Montim matesi elektromagnetik, DN400 | copë | 1 | | 20% |
| 60 | An-23 | F.V Kapak inoksi (1.0x1.0)m, perfshire rakorderite dhe te gjitha punimet e nevojshme per instalimin e saj | copë | 2 | | 20% |
| 61 | An-1.1 | F.V. Kanaline metalike birezuar inoks 300x75 | m | 40 | | 20% |
| 62 | An-1.2 | FV. Aksesore per kanaline inoks 300x75 (Kthesa, Bashkues, Reduktore ,Nderrim plani , etj sipas rastit) | copë | 12 | | 20% |
| 63 | An-1.4 | F.V. Aksesore fiksimi (kompletuar me 2cp prizhonier te filetuar M8 ,0.4m profil Zn40x20 ,6cp dado m8 , 6 cp rondele M8 , 2cp upa metalike M8) | copë | 20 | | 20% |
| 64 | An-1.5 | F.V. Aksesori bashkimi kanaline (2 pjastra metalike h=75, 8 vida metrike fi 6 + 8 dado fi6) | copë | 15 | | 20% |
| 65 | An-1.6 | F.V. Tub rigid D25 L=3ml | m | 100 | | 20% |
| 66 | An-2.2 | F.V. Kabell me izolim EPR, I SKERMUAR, I pershtatshem per instalim nentoke 2x1.5 mm2 | m | 470 | | 20% |
| 67 | An-2.3 | F.V. Kabell me izolim EPR, I SKERMUAR, I pershtatshem per instalim nentoke 3x1.5 mm2 | m | 920 | | 20% |
| 68 | An-2.4 | F.V. Kabell me izolim EPR, I paskermuar, I pershtatshem per instalim nentoke 3x2.5 mm2 | m | 400 | | 20% |
| 69 | An-2.9 | F.V. Kabell FG16R16 S=5x6 mm2 | m | 50 | | 20% |
| 70 | An-2.13 | F.V. Kabell FG16R16 S=3x2.5 mm2 | m | 100 | | 20% |
| 71 | An-2.14 | F.V. Kabell FG16R16 S=3x1.5 mm2 | m | 150 | | 20% |
| 72 | An-3.4 | F.V. Celes 1P Deviator , 1 modul | copë | 6 | | 20% |
| 73 | An-4.1 | F.V. RACK19;32HE 800x800x1588 gri xokel | copë | 1 | | 20% |
| 74 | An-4.2 | F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e | copë | 1 | | 20% |
| 75 | An-4.3 | F.V. Switch me 24 porta RJ-45 10/100mbs + 2 porte Uplink | copë | 2 | | 20% |
| 76 | An-4.4 | F.V. Mbjetesë paisjesh 19" | copë | 1 | | 20% |
| 77 | An-4.5 | F.V. Ventilator me 2 fan + termostat | copë | 1 | | 20% |
| 78 | An-4.6 | F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m | copë | 46 | | 20% |
| 79 | An-4.7 | F.V. Suport 8 priza PDU 19" 1HE 16A | copë | 1 | | 20% |
| 80 | An-4.8 | F.V Antene e re per sistemin SCADA | copë | 1 | | 20% |
| 81 | An-5.1 | F.V.Regjistruer Digjital NVR 24 channel | copë | 1 | | 20% |
| 82 | An-5.2 | F.V.Kamera IP Bullet 5 Mpixel Lente Verifocale 2.8-12mm | copë | 8 | | 20% |
| 83 | An-5.3 | F.V.Monitor 27" LED | copë | 1 | | 20% |
| 84 | An-5.4 | F.V. HDD 8TB | copë | 1 | | 20% |
| 85 | An-5.5 | F.V. Switch me 24 porta RJ 45 PoE + 2 Porta Uplink | copë | 1 | | 20% |

| | | | | | | |
|---|---------|--|------|------|--|-----|
| 86 | An-5.7 | F.V. Patch guide /Mbajtëse kabujsh horizontale te ndryshme | copë | 1 | | 20% |
| 87 | An-5.9 | F.V. Kablo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 | m | 200 | | 20% |
| 88 | An-5.10 | F.V. Fiber Optike, SM, 8FO | m | 300 | | 20% |
| 89 | An-6.2 | F.V. Morsete ekuipotenciale ne kuti transparente (15x16mm2) e kompletuar me etiketim | copë | 2 | | 20% |
| 90 | An-6.3 | F.V. Shtizë rrufepritëse H=100cm | copë | 6 | | 20% |
| 91 | An-6.4 | F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;lp-65 , me shenje"toke" | copë | 4 | | 20% |
| 92 | An-6.5 | F.V. Morseta bashkuese universale 3 pllaka | copë | 20 | | 20% |
| 93 | An-7.2 | F.V. Transmetues Presioni 25 BAR 4-20 mA | copë | 11 | | 20% |
| 94 | An-7.4 | F.V. Celes per matje niveli me percjellshmeri | copë | 2 | | 20% |
| 95 | An-7.5 | F.V. Celes per mbrojtje ndaj punes ne te thate | copë | 10 | | 20% |
| 96 | An-7.6 | F.V. Kuader elektrik i fuqise per furnizimin e 10 pompave ne stacionin e pompimit me Q=50 l/s, H=100m dhe P=75 kW, sipas skemës së projektit, përfshirë të gjitha aksesoret e nevojshëm për instalimin e tij | copë | 1 | | 20% |
| 97 | An-7.7 | F.V. Kabëll me izolim EPR, i përshtatshëm për instalim nëntokësorë 3X70+35 mm2 | m | 190 | | 20% |
| 98 | An-7.8 | F.V. Motorr elektrik për ngritjen e derës kryesore për futjen e mjetit në stacion, përfshirë të gjitha aksesoret e nevojshëm | copë | 1 | | 20% |
| 99 | An-7.9 | F.V. UPS, 3F, 10 kVA, 30 minuta autonomi për nevojat vetjake, përfshirë të gjitha aksesoret e nevojshëm sipas skemës së projektit | copë | 1 | | 20% |
| 100 | An-7.10 | F.V. Panel për nevojat vetjake të stacionit të pompimit, sipas skemës së projektit | copë | 1 | | 20% |
| 101 | An-7.11 | F.V. Kuader elektrik për seksionin e UPS, sipas skemës së projektit elektrik | copë | 1 | | 20% |
| 102 | An-7.12 | F.V. Tub HDPE i brinjëzuar DN160 mm, për kalimin e infrastruktures nëntokësore elektrike | m | 1166 | | 20% |
| 103 | An-7.14 | F.V. Rifazator 400 kvAR, THD 25%, | copë | 1 | | 20% |
| 104 | An-MNZ1 | F.V. Tabele sinjalizimi përfshirë (tabela e drejtimit të daljes, daljes së emergjencës) | copë | 4 | | 20% |
| 105 | An-MNZ2 | F.V. Kutitë ndihmë e shpejtë, inoks dhe xham, e bardhë/zezë, 30x30xH12 cm | copë | 1 | | 20% |
| 106 | An-MNZ3 | F.V. Fikëse zjarri pudër ABC 40% 12kg | copë | 3 | | 20% |
| 107 | An-7.26 | F.V. Shirit bakri 30x3mm sipas projektit | m | 40 | | 20% |
| 108 | An-7.27 | F.V. Mediconverter | copë | 1 | | 20% |
| 109 | An-7.28 | F.V. Pachpanel FO | copë | 1 | | 20% |
| 110 | An-C1 | Demontimi dhe transporti i rakorderive ekzistuese, përfshirë: Tubacionet e celikut/gizes, pompat dhe të gjitha rakorderitë/strukturat e tjera metalike të cilat janë ekzistuese dhe do të hiqen përfshirë transportin e tyre | ton | 6.5 | | 20% |
| 111 | An-7.13 | F.V. Kuader industrial i kompletuar me prizë sipas skemës për harqe shterbi | copë | 3 | | 20% |
| 112 | An-29 | Montimi i pompës, përfshirë të gjitha punimet e nevojshme për montimin dhe mbështetjen e sajë në bazament | copë | 9 | | 20% |
| SHUMA 19: | | | | | | |
| 20. PAJISJE JASHTË LISTE | | | | | | |
| 113 | Pj | Furnizimi i pompës centrifugale vertikale (VSD) Q=50 l/s, H=100m, P=75 kW | copë | 10 | | 20% |
| 114 | Pj | Vinç elektrik 3 ton i montuar në trarë metalik, përfshirë panelin e komandimit | copë | 1 | | 20% |
| 115 | Pj | Furnizimi i pompës zhytëse Q=5 l/s, H=13 m, P=1.2 kW, përfshirë panelin e komandimit | copë | 1 | | 20% |
| 116 | Pj | Furnizimi i matës ujit elektromagnetik me flanaxha gize, DN250 | copë | 10 | | 20% |
| 117 | Pj | Furnizimi i matës ujit elektromagnetik me flanaxha gize, DN400 | copë | 1 | | 20% |
| 118 | Pj | Furnizimi i panelit komandimi inverter për pompë centrifugale vertikale Q=50 l/s, H=100m, P=75 kW | copë | 10 | | 20% |
| SHUMA 20: | | | | | | |
| Shuma Analiza | | | | | | |
| Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | |
| Shuma TVSH (20%) | | | | | | |
| Shuma me TVSH | | | | | | |
| Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) | | | | | | |
| Shuma TVSH (për pajisje) | | | | | | |
| Shuma Pajisje (me TVSH në shitje) | | | | | | |
| Totali | | | | | | |

Preventivuesi: SEURECA - VEOLIA & ABKONS

Investitori: AGJENCIA KOMBËTARE E UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE (AKUK)

Projektuesi: SEURECA - VEOLIA & ABKONS
Objekti: ALSPO0504E - Depo e re 1500 m³, Dobrac- SHRUK Shkodër

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH | TVSH |
|--|------------|---|--------|--------|---------------|----------------|------|
| 1. PUNIME GERMIMI | | | | | | | |
| 1 | 3.98/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 1465 | | | 20% |
| SHUMA 1: | | | | | | | |
| 2. PUNIME SHPYLLEZIMI | | | | | | | |
| 2 | 3.1 | Skarifikim bari me lopate | m2 | 600 | | | 20% |
| SHUMA 2: | | | | | | | |
| 3. PUNIME DHEU | | | | | | | |
| 3 | 2.37/5b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km | m3 | 1465 | | | 20% |
| SHUMA 3: | | | | | | | |
| 4 | 3.396/1 | Mbushje me zhavorr pas mureve | m3 | 505 | | | 20% |
| 5 | 3.595 | Heqje uji me elektropompa 40KW | op | 120 | | | 20% |
| SHUMA 4: | | | | | | | |
| 5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | | | | |
| 6 | 3.240 | Struktura monolite betoni C 12/15 | m3 | 58.05 | | | 20% |
| 7 | 3.248 | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 | m3 | 13.1 | | | 20% |
| SHUMA 5: | | | | | | | |
| 6. PUNIME HEKUR BETONI 3 | | | | | | | |
| 8 | 3.288 | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm | ton | 59.87 | | | 20% |
| 9 | 3.287 | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm | ton | 11.333 | | | 20% |
| SHUMA 6: | | | | | | | |
| 7. GAZ E NAFTESJELLES | | | | | | | |
| 10 | 4.123/9 | F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ300 | copë | 2 | | | 20% |
| 11 | 4.123/11 | F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ400 | copë | 1 | | | 20% |
| 12 | 4.126/4 | F.V. Ventila gize me flanaxha , Pn 16 bar, φ100 | copë | 1 | | | 20% |
| 13 | 4.124/4 | F.V. Saracineska inox me flanaxha , Pn16 bar, φ100 | copë | 1 | | | 20% |
| 14 | 4.155/4 | F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm | copë | 4 | | | 20% |
| SHUMA 7: | | | | | | | |
| 8. PUNIME DYER DRITARE | | | | | | | |
| 15 | 2.390/1 | F.V. Dyer metalike llamarine | m2 | 4.4 | | | 20% |
| 16 | 2.375/1 | F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham | m2 | 4.8 | | | 20% |
| SHUMA 8: | | | | | | | |
| 9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA | | | | | | | |
| 17 | 3.166 | F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kampatave b/a | ml | 145.6 | | | 20% |
| 18 | 3.182 | F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm | copë | 6 | | | 20% |
| SHUMA 9: | | | | | | | |
| 10. PUNIME MONTIMI (M4) | | | | | | | |
| 19 | 4.00- M | Montim pompe zhytесе | copë | 2 | | | 20% |
| SHUMA 10: | | | | | | | |
| 11. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE | | | | | | | |
| 20 | 2.197 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama | m2 | 953 | | | 20% |
| 21 | 2.195 | Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum | m2 | 543 | | | 20% |
| 22 | 2.239/a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm | m2 | 704 | | | 20% |
| 23 | 2.203 | Veshje kornize llamarine xingat | m2 | 105.4 | | | 20% |
| SHUMA 11: | | | | | | | |
| 12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE | | | | | | | |
| 24 | 2.600 | Shtrese granili i imet | m3 | 27.2 | | | 20% |
| SHUMA 12: | | | | | | | |
| 13. PUNIME MURATURE TULLE | | | | | | | |
| 25 | 2.64/2 | Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25 | m3 | 6.75 | | | 20% |
| SHUMA 13: | | | | | | | |
| 14. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE | | | | | | | |
| 26 | 4.1 | F.V Konstrukione metalike te perbera | ton | 1.789 | | | 20% |
| SHUMA 14: | | | | | | | |
| 15. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI | | | | | | | |
| 27 | 2.605 | Suvatim me llaç-çimento | m2 | 418 | | | 20% |
| SHUMA 15: | | | | | | | |
| 16. PUNIME BOJATISJE | | | | | | | |
| 28 | 2.399 | Sherbetisje e bojatisje me gelqere | m2 | 418 | | | 20% |
| SHUMA 16: | | | | | | | |

| 17. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE | | | | | | | |
|---|---------|---|------|--------|--|--|-----|
| 29 | 2.491/a | F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25 | ml | 40 | | | 20% |
| 30 | 2.495 | F.V. Lavaman porcelani | copë | 1 | | | 20% |
| 31 | 2.227 | F.V. Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte | ml | 1 | | | 20% |
| 32 | 2.515 | F.V. Pilete dyshemeje Ø 50 | copë | 1 | | | 20% |
| SHUMA 17: | | | | | | | |
| 18. INSTALIME PER NDRICIM | | | | | | | |
| 33 | 2.487/b | F.V. Kuti suport pllaket 4 mod | copë | 3 | | | 20% |
| 34 | 2.485/g | F.V. Priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A | copë | 6 | | | 20% |
| 35 | 2.485/1 | F.V. Çeles 1 polar 220V 10A | copë | 2 | | | 20% |
| 36 | 2.461 | F.V. Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40 | copë | 4 | | | 20% |
| 37 | 2.487 | F.V. Kutiderivacioni plastm | copë | 7 | | | 20% |
| 38 | 2.503 | F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm | ml | 310 | | | 20% |
| SHUMA 18: | | | | | | | |
| 19. ANALIZA JASHTË LISTE | | | | | | | |
| 39 | An-2 | F.V Shtrese hidroizoluese me kristale per veshjen e brendshme të depos, sipas vizatimeve | m2 | 1679 | | | 20% |
| 40 | An-3 | F.V rakorderi prej Inoksi 316 L, perfshinë: Tubat, brrylat, T, reduktuesit, tubat e ajrimit si dhe sitat ne tubat e thithjes. Sipas Vizatimeve | kg | 7892.3 | | | 20% |
| 41 | An-4 | F.V flanaxha teke prej Inoksi 316 L, sipas vizatimeve | kg | 9091 | | | 20% |
| 42 | An-7 | F.V pilota zhavorri (Stone Columns) me metode vibro-replacement / vibro-displacement, për përmirësimin e kapacitetit mbajtës dhe reduktimin e uljeve, përfshirë shpimin, furnizimin dhe ngjeshjen e materialit granular | m | 572 | | | 20% |
| 43 | An-9 | F.V Shtrese niveluese lluster cemento 1:2, me zgare hekurit Ø6/25 cm, sipas vizatimit | m2 | 368.5 | | | 20% |
| 44 | An-10 | F.V Shtrese niveluese lluster cemento 1:2, per izolimin e soletes, sipas vizatimeve | m2 | 555 | | | 20% |
| 45 | An-11 | Montim Vinç elektrik 3 ton i montuar në trarë metalik | copë | 1 | | | 20% |
| 46 | An-12 | F.V Çelik i galvanizuar ne te nxehte, i cili perfshine:Platforme metalike me zgare 55x11 mm, shkallet vertikale si dhe fiksueset e tubave dhe rakorderive, sipas vizatimeve perkatese | ton | 0.883 | | | 20% |
| 47 | An-21 | F.V Tub plastik i tejdukshëm DN50 per matjen e nivelit te ujit ne depo (Piezometer) | copë | 2 | | | 20% |
| 48 | An-25 | F.V Sistem dozimi per klorinim ujit te pijeshem me rregullim doze manual | copë | 1 | | | 20% |
| 49 | An-18 | Montim paneli komandimi per vincin 3 ton | copë | 1 | | | 20% |
| 50 | An-1.6 | F.V. Tub rigid D25 L=3ml | m | 80 | | | 20% |
| 51 | An-2.9 | F.V. Kabell FG16R16 S=5x6 mm2 | m | 50 | | | 20% |
| 52 | An-2.13 | F.V. Kabell FG16R16 S=3x2.5 mm2 | m | 50 | | | 20% |
| 53 | An-2.14 | F.V. Kabell FG16R16 S=3x1.5 mm2 | m | 100 | | | 20% |
| 54 | An-5.2 | F.V.Kamera IP Bullet 5 Mpixel Lente Verifocale 2.8-12mm | copë | 7 | | | 20% |
| 55 | An-5.9 | F.V. Kablo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 | m | 650 | | | 20% |
| 56 | An-6.1 | F.V Percjelles Cu V-J 1x6mm2 | m | 10 | | | 20% |
| 57 | An-6.2 | F.V Morseste ekuipotenciale ne kuti transparente (15x16mm2) e kompletuar me etiketim | copë | 2 | | | 20% |
| 58 | An-6.3 | F.V Shtizë rrufepritëse H=100cm | copë | 6 | | | 20% |
| 59 | An-6.4 | F.V Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;lp-65 , me shenje"toke" | copë | 2 | | | 20% |
| 60 | An-7.3 | F.V. Mates niveli Uji 0-10 m, 4-20 mA | copë | 2 | | | 20% |
| 61 | An-7.15 | F.V Panel per nevojat vetjake te depos dhe dhomes se klorinimit sipas skemes se projektit elektrik | copë | 1 | | | 20% |
| 62 | An-A1 | F.V Raft metalik 1.0x0.8x0.6m per tek dhoma e klorinimit | copë | 1 | | | 20% |
| 63 | An-23 | F.V Kapak inoksi (1.0x1.0)m, perfshire rakorderite dhe te gjitha punimet e nevojshme per instalimin e saj | copë | 3 | | | 20% |
| 64 | An-1 | F.V Beton C30/37 i trajtuar me aditiv kristalinë për hidroizolim, sipas vizatimeve | m3 | 646 | | | 20% |
| 65 | An-8 | F.V Mbrojtja e skarpates se germimit me palankola të perkohshme, tipi U, VL602, sipas projektit | m2 | 97.5 | | | 20% |
| 66 | An-6 | F.V flanaxha gize dhe xhunto çmontimi per bashkimin e rakorderive me njera tjetren | kg | 130 | | | 20% |
| 67 | An-7.13 | F.V kuader industrial i kompletuar me priza sipas skemes per harqe sherbimi | copë | 3 | | | 20% |
| SHUMA 19: | | | | | | | |
| 20. PAJISJE JASHTË LISTE | | | | | | | |
| 68 | Pj | Furnizim pompë zhytëse Q=5 l/s, H=13 m, P=1.2 kW, perfshire panelin e komandimit | copë | 2 | | | 20% |
| 69 | Pj | Furnizim vinç elektrik 3 ton i montuar në trarë metalik, perfshire panelin e komandimit | copë | 1 | | | 20% |
| 70 | Pj | Furnizim pompë klorinimi Q=7.5 l/h, P=24 W, perfshire panelin e komandimit | copë | 3 | | | 20% |
| SHUMA 20: | | | | | | | |
| Shuma Analiza | | | | | | | |
| Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | | |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | | |
| Shuma TVSH (20%) | | | | | | | |
| Shuma me TVSH | | | | | | | |
| Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) | | | | | | | |
| Shuma TVSH (për pajisje) | | | | | | | |
| Shuma Pajisje (me TVSH në shitje) | | | | | | | |
| Totali | | | | | | | |

Projektuesi: SEURECA - VEOLIA & ABKONS
 Objekti: ALSP00504E - Peisazhi i jashtëm, Dobrac- SHRUK Shkodër

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH | TVSH |
|--|--------------|---|--------|-------|---------------|----------------|------|
| 1. PUNIME GERMIMI | | | | | | | |
| 1 | 3.98/ b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 607 | | | 20% |
| 2 | 3.47/ 1b | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme | m3 | 195 | | | 20% |
| SHUMA 1: | | | | | | | |
| 2. PRISHJE | | | | | | | |
| 3 | 2.426 /6 | Prishje mure beton/arme | m3 | 540 | | | 20% |
| 4 | 2.426 /4 | Prishje soleta b/a | m3 | 112 | | | 20% |
| 5 | 2.426 /1 | Prishje mur tulle me pastrim | m3 | 145 | | | 20% |
| SHUMA 2: | | | | | | | |
| 6 | 3.1 | Skarifikim bari me lopate | m2 | 450 | | | 20% |
| SHUMA 3: | | | | | | | |
| 4. PUNIME DHEU | | | | | | | |
| 7 | 2.37/ 5b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km | m3 | 1259 | | | 20% |
| SHUMA 4: | | | | | | | |
| 5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME | | | | | | | |
| 8 | 3.642 | Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize | copë | 1 | | | 20% |
| 9 | 3.401 | Gjeotekstil me gramature 180 g/m2 | m2 | 1176 | | | 20% |
| 10 | 3.396 | Mbushje me cakell pas mureve | m3 | 76 | | | 20% |
| SHUMA 5: | | | | | | | |
| 6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | | | | |
| 11 | 3.240 | Struktura monolite betoni C 12/15 | m3 | 2.5 | | | 20% |
| 12 | 3.248 | Struktura monolite betoni me cakell C 30/37 | m3 | 25.1 | | | 20% |
| 13 | 3.247 | Struktura monolite betoni me cakell C 25/30 | m3 | 288 | | | 20% |
| SHUMA 6: | | | | | | | |
| 7. PUNIME HEKUR BETONI 3 | | | | | | | |
| 14 | 3.288 | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm | ton | 8.33 | | | 20% |
| 15 | 3.287 | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm | ton | 0.864 | | | 20% |
| SHUMA 7: | | | | | | | |
| 8. GAZ E NAFTESJELLES | | | | | | | |
| 16 | 4.123 /11 | F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ400 | copë | 2 | | | 20% |
| 17 | 4.123 /9 | F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ300 | copë | 3 | | | 20% |
| 18 | 4.123 /14 | F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ600 | copë | 1 | | | 20% |
| SHUMA 8: | | | | | | | |
| 9. PUNIME TE NDRYSHME | | | | | | | |
| 19 | 3.643 /a | F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber) | m3 | 204 | | | 20% |
| 20 | 3.643 | Mbjellje bari ne skarpat | m2 | 1020 | | | 20% |
| 21 | 3.618 | F.V. Bordura betoni 20x35 cm | m | 215 | | | 20% |
| SHUMA 9: | | | | | | | |
| 10. PUNIME SHITESASH | | | | | | | |
| 22 | 3.183 /a | Shtrese zhavor lumi t=10cm | m2 | 1325 | | | 20% |
| SHUMA 10: | | | | | | | |
| 11. PUNIME SHITESASH 2 | | | | | | | |
| 23 | 2.261 | Shtrese rere | m3 | 55.3 | | | 20% |
| SHUMA 11: | | | | | | | |
| 12. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE | | | | | | | |
| 24 | 2.288 | Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit | m2 | 303 | | | 20% |
| SHUMA 12: | | | | | | | |
| 13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE | | | | | | | |
| 25 | 2.493 /1 | F.V. Tuba çeliku i zi | kg | 170 | | | 20% |
| SHUMA 13: | | | | | | | |
| 14. ANALIZA JASHTE LISTE | | | | | | | |
| 26 | An-5 | F.V rakorderi prej gize, perfshinë: Tubat, brrylat, T dhe reduktuesit sipas vizatimeve perkatese | kg | 19005 | | | 20% |
| 27 | An-22 | F.V Kapak prej gize, D400, perfshire te gjitha punimet dhe materialet per fiksimin e saj | copë | 2 | | | 20% |
| 28 | An-6 | F.V flanaxha gize dhe xhunto çmontimi per bashkimin e rakorderive me njera tjetren | kg | 1385 | | | 20% |
| SHUMA 14: | | | | | | | |
| Shuma Analiza | | | | | | | |
| Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | | |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | | |
| Shuma TVSH (20%) | | | | | | | |
| Shuma me TVSH | | | | | | | |
| Totali | | | | | | | |

Preventivuesi: SEURECA - VEOLIA & ABKONS

Investitori: AGJENCIA KOMBËTARE E UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE (AKUK)

Projektuesi: SEURECA - VEOLIA & ABKONS
Objekti: ALSP00504E - Depot e klorit, Dobrac- SHRUK Shkodër

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH | TVSH |
|---|-------------|---|--------|-------|---------------|----------------|------|
| | | 1. PUNIME GERMIMI | | | | | |
| 1 | 3.98/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 41 | | | 20% |
| | | SHUMA 1: | | | | | |
| | | 2. PUNIME DHEU | | | | | |
| 2 | 2.37/5 b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km | m3 | 41 | | | 20% |
| | | SHUMA 2: | | | | | |
| | | 3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | | |
| 3 | 3.240 | Struktura monolite betoni C 12/15 | m3 | 2.55 | | | 20% |
| 4 | 3.247 | Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 | m3 | 18.89 | | | 20% |
| | | 4. PUNIME HEKUR BETONI 3 | | | | | |
| 5 | 3.288 | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm | ton | 0.756 | | | 20% |
| | | SHUMA 4: | | | | | |
| | | 5. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE | | | | | |
| 6 | 4.1 | F.V Konstrukione metalike te perbera | ton | 2.953 | | | 20% |
| | | SHUMA 5: | | | | | |
| | | 6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE | | | | | |
| 7 | 2.256/ b | Mbulim çatie me panele sandwich | m2 | 57 | | | 20% |
| | | SHUMA 6: | | | | | |
| | | 7. PUNIME SHITESASH | | | | | |
| 8 | 3.183/ b | Shtrese zhavor lumi t=15cm | m2 | 27.6 | | | 20% |
| | | SHUMA 7: | | | | | |
| | | 8. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME | | | | | |
| 9 | 3.396/ 1 | Mbushje me zhavorr pas mureve | m3 | 7.5 | | | 20% |
| | | SHUMA 8: | | | | | |
| | | 9. ANALIZA JASHTE LISTE | | | | | |
| 10 | An-24 | F.V Depo Klori 7500 l. Perfshire te gjitha punimet dhe rakorderite e nevojshme per funksionimin e tij. | copë | 4 | | | 20% |
| | | SHUMA 9: | | | | | |
| Shuma Analiza | | | | | | | |
| Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | | |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | | |
| Shuma TVSH (20%) | | | | | | | |
| Shuma me TVSH | | | | | | | |
| Totali | | | | | | | |

Preventivuesi: SEURECA - VEOLIA & ABKONS

Investitori: AGJENCIA KOMBËTARE E UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE (AKUK)

Projektuesi: SEURECA - VEOLIA & ABKONS
 Objekti: ALSPO0504E - Rehabilitimi i godinës së pusit Nr.5, Dobrac- SHRUK Shkodër

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH | TVSH |
|--|----------|--|--------|-------|---------------|----------------|------|
| 1. PRISHJE | | | | | | | |
| 1 | 2.426/9 | Prishje suvatim i jashtem | m2 | 124 | | | 20% |
| 2 | 2.426/11 | Prishje suvatim muri i brendshem | m2 | 98 | | | 20% |
| 3 | 2.426/12 | Prishje suvatim solete (h<4m) | m2 | 34 | | | 20% |
| 4 | 2.426/4 | Prishje soleta b/a | m3 | 6.8 | | | 20% |
| SHUMA 1: | | | | | | | |
| 2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | | | | |
| 5 | 3.245 | Struktura monolite betoni C 25/30 | m3 | 3.4 | | | 20% |
| SHUMA 2: | | | | | | | |
| 6 | 2.331 | Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m | m2 | 124 | | | 20% |
| 7 | 2.310 | Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 | m2 | 98 | | | 20% |
| 8 | 2.295 | Tavan rrjete teli + suva | m2 | 34 | | | 20% |
| SHUMA 3: | | | | | | | |
| 4. PUNIME BOJATISJE | | | | | | | |
| 9 | 2.404 | Boje hidroplastike | m2 | 255 | | | 20% |
| SHUMA 4: | | | | | | | |
| 5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE | | | | | | | |
| 10 | 2.209 | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 | ml | 6 | | | 20% |
| 11 | 2.212 | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm | ml | 45 | | | 20% |
| 12 | 2.198 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama | m2 | 49 | | | 20% |
| SHUMA 5: | | | | | | | |
| 6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME | | | | | | | |
| 13 | 3.396/1 | Mbushje me zhavorr pas mureve | m3 | 26.2 | | | 20% |
| SHUMA 6: | | | | | | | |
| 7. PUNIME DYER DRITARE | | | | | | | |
| 14 | 2.390/1 | F.V. Dyer metalike llamarine | m2 | 2 | | | 20% |
| 15 | 2.375/1 | F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham | m2 | 5.4 | | | 20% |
| SHUMA 7: | | | | | | | |
| 8. PUNIME HEKUR BETONI 3 | | | | | | | |
| 16 | 3.287 | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm | ton | # | | | 20% |
| SHUMA 8: | | | | | | | |
| 9. INSTALIME PER NDRICIM | | | | | | | |
| 17 | 2.487/b | F.V. Kuti suport pllaket 4 mod | copë | 1 | | | 20% |
| 18 | 2.485/g | F.V. Priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A | copë | 2 | | | 20% |
| 19 | 2.461 | F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40 | copë | 1 | | | 20% |
| SHUMA 9: | | | | | | | |
| 10. PUNIME SHPYLLEZIMI | | | | | | | |
| 20 | 3.2 | Prerje bime te vogla Ø ~ 10cm | m2 | 760 | | | 20% |
| SHUMA 10: | | | | | | | |
| 11. PUNIME DHEU | | | | | | | |
| 21 | 2.37/5b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km | m3 | 12 | | | 20% |
| 22 | 2.40 | Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe | m3 | 12 | | | 20% |
| SHUMA 11: | | | | | | | |
| 12. ANALIZA JASHTE LISTE | | | | | | | |
| 23 | An-1.6 | F.V. Tub rigid D25 L=3ml | m | 15 | | | 20% |
| 24 | An-2.9 | F.V. Kabell FG16R16 S=5x6 mm2 | m | 10 | | | 20% |
| 25 | An-2.13 | F.V. Kabell FG16R16 S=3x2.5 mm2 | m | 10 | | | 20% |
| SHUMA 12: | | | | | | | |
| Shuma Analiza | | | | | | | |
| Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | | |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | | |
| Shuma TVSH (20%) | | | | | | | |
| Shuma me TVSH | | | | | | | |
| Totali | | | | | | | |

Preventivuesi: SEURECA - VEOLIA & ABKONS

Investitori: AGJENCIA KOMBËTARE E UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE (AK)

Projektuesi: SEURECA - VEOLIA & ABKONS
Objekti: ALSPO0504E - Rehabilitimi i godinës së pusit Nr.6, Dobrac- SHRUK Shkodër

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH | TVSH |
|--|----------|---|--------|-------|---------------|----------------|------|
| 1. PRISHJE | | | | | | | |
| 1 | 2.426/9 | Prishje suvatim i jashtëm | m2 | 122 | | | 20% |
| 2 | 2.426/11 | Prishje suvatim muri i brendshëm | m2 | 96 | | | 20% |
| 3 | 2.426/12 | Prishje suvatim solete (h<4m) | m2 | 33.12 | | | 20% |
| 4 | 2.426/4 | Prishje soleta b/a | m3 | 5.8 | | | 20% |
| SHUMA 1: | | | | | | | |
| 2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | | | | |
| 5 | 3.245 | Struktura monolite betoni C 25/30 | m3 | 3.25 | | | 20% |
| 3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI | | | | | | | |
| 6 | 2.331 | Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m | m2 | 122 | | | 20% |
| 7 | 2.310 | Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 | m2 | 96 | | | 20% |
| 8 | 2.295 | Tavan rrjete teli + suva | m2 | 33.12 | | | 20% |
| SHUMA 3: | | | | | | | |
| 4. PUNIME BOJATISJE | | | | | | | |
| 9 | 2.404 | Boje hidroplastike | m2 | 251 | | | 20% |
| SHUMA 4: | | | | | | | |
| 5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE | | | | | | | |
| 10 | 2.209 | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 | ml | 6 | | | 20% |
| 11 | 2.212 | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm | ml | 44 | | | 20% |
| 12 | 2.198 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama | m2 | 50.4 | | | 20% |
| SHUMA 5: | | | | | | | |
| 6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME | | | | | | | |
| 13 | 3.396/1 | Mbushje me zhavorr pas mureve | m3 | 26 | | | 20% |
| SHUMA 6: | | | | | | | |
| 7. PUNIME DYER DRITARE | | | | | | | |
| 14 | 2.390/1 | F.V. Dyer metalike llamarine | m2 | 2 | | | 20% |
| 15 | 2.375/1 | F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham | m2 | 5.4 | | | 20% |
| SHUMA 7: | | | | | | | |
| 8. PUNIME HEKUR BETONI 3 | | | | | | | |
| 16 | 3.287 | F.V. Hekur betoni i zakonshëm Ø 6 ~ 10mm | ton | 0.281 | | | 20% |
| SHUMA 8: | | | | | | | |
| 9. INSTALIME PER NDRICIM | | | | | | | |
| 17 | 2.487/b | F.V. Kuti suport pllaket 4 mod | copë | 1 | | | 20% |
| 18 | 2.485/g | F.V. Priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A | copë | 2 | | | 20% |
| 19 | 2.461 | F.V. Ndrices fluoreshent 2x36w,IP40 | copë | 1 | | | 20% |
| SHUMA 9: | | | | | | | |
| 10. PUNIME SHPYLLEZIMI | | | | | | | |
| 20 | 3.2 | Prerje bime te vogla Ø ~ 10cm | m2 | 870 | | | 20% |
| SHUMA 10: | | | | | | | |
| 11. PUNIME DHEU | | | | | | | |
| 21 | 2.38 | Transport mbeturinash me karoce dore ne largesi 10m | m3 | 11 | | | 20% |
| 22 | 2.37/5b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km | m3 | 11 | | | 20% |
| SHUMA 11: | | | | | | | |
| 12. ANALIZA JASHTE LISTE | | | | | | | |
| 23 | An-1.6 | F.V. Tub rigid D25 L=3m | m | 15 | | | 20% |
| 24 | An-2.9 | F.V. Kabell FG16R16 S=5x6 mm2 | m | 10 | | | 20% |
| 25 | An-2.13 | F.V. Kabell FG16R16 S=3x2.5 mm2 | m | 10 | | | 20% |
| SHUMA 12: | | | | | | | |
| Shuma Analiza | | | | | | | |
| Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | | |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | | |
| Shuma TVSH (20%) | | | | | | | |
| Shuma me TVSH | | | | | | | |
| Totali | | | | | | | |

Preventivuesi: SEURECA - VEOLIA & ABKONS

Investitori: AGJENCIA KOMBËTARE E UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE (AKUK)

Projektuesi: SEURECA - VEOLIA & ABKONS
 Objekti: ALSP00504E - Rehabilitimi i godinave të puseve, Trush- SHRUK Shkodër

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH | TVSH |
|---|-------------|---|--------|-------|---------------|----------------|------|
| 1. PUNIME GERMIMI | | | | | | | |
| 1 | 3.98/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 32 | | | 20% |
| 2 | 3.47/1 b | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme | m3 | 15.3 | | | 20% |
| SHUMA 1: | | | | | | | |
| 2. PUNIME DHEU | | | | | | | |
| 3 | 2.37/5 b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km | m3 | 32 | | | 20% |
| SHUMA 2: | | | | | | | |
| 3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | | | | |
| 4 | 3.240 | ` | m3 | 0.36 | | | 20% |
| 5 | 3.247 | Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 | m3 | 5.9 | | | 20% |
| SHUMA 3: | | | | | | | |
| 4. PUNIME HEKUR BETONI 3 | | | | | | | |
| 6 | 3.288 | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm | ton | 0.125 | | | 20% |
| 7 | 3.287 | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm | ton | 0.645 | | | 20% |
| SHUMA 4: | | | | | | | |
| 5. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE | | | | | | | |
| 8 | 4.1 | F.V Konstruksione metalike te perbera | ton | 4.69 | | | 20% |
| SHUMA 5: | | | | | | | |
| 6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE | | | | | | | |
| 9 | 2.256/ b | Mbulim çatie me panele sanduich | m2 | 367.2 | | | 20% |
| 10 | 2.209 | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 | ml | 35 | | | 20% |
| 11 | 2.212 | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm | ml | 32 | | | 20% |
| SHUMA 6: | | | | | | | |
| 7. PUNIME SHITESASH | | | | | | | |
| 12 | 3.183/ a | Shtrese zhavor lumi t=10cm | m2 | 36 | | | 20% |
| SHUMA 7: | | | | | | | |
| 8. PUNIME DYER DRITARE | | | | | | | |
| 13 | 2.375/ 1 | F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham | m2 | 9 | | | 20% |
| 14 | 2.390/ 1 | F.V. Dyer metalike llamarine | m2 | 11.88 | | | 20% |
| SHUMA 8: | | | | | | | |
| 9. PUNIME MONTIMI (M4) | | | | | | | |
| 15 | 4.00- 14 | Montim pompe zhytесе | copë | 3 | | | 20% |
| SHUMA 9: | | | | | | | |
| 10. INSTALIME PER NDRICIM | | | | | | | |
| 16 | 2.487/ b | F.V. Kuti suport pllaket 4 mod | copë | 6 | | | 20% |
| 17 | 2.485/ g | F.V. Priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A | copë | 12 | | | 20% |
| 18 | 2.461 | F.V. Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40 | copë | 6 | | | 20% |
| SHUMA 10: | | | | | | | |
| 11. ANALIZA JASHTË LISTE | | | | | | | |
| 19 | An-26 | Montim paneli komandimi me Inverter per pompat zhytесе Q=60 l/s, H=60m, P=55 kW | copë | 3 | | | 20% |
| 20 | An-1.6 | F.V. Tub rigid D25 L=3ml | m | 90 | | | 20% |
| 21 | An-2.9 | F.V. Kabell FG16R16 S=5x6 mm2 | m | 60 | | | 20% |
| 22 | An- 2.13 | F.V. Kabell FG16R16 S=3x2.5 mm2 | m | 60 | | | 20% |
| SHUMA 11: | | | | | | | |
| 12. PAJISJE JASHTË LISTE | | | | | | | |
| 23 | Pj | Furnizim pompe zhytесе Q=60 l/s, H=60m, P=55 kW | copë | 3 | | | 20% |
| 24 | Pj | Furnizim panel komandimi per pompe zhytесе Q=60 l/s, H=60m, P=55 kW | copë | 3 | | | 20% |
| SHUMA 12: | | | | | | | |
| Shuma Analiza | | | | | | | |
| Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | | |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | | |
| Shuma TVSH (20%) | | | | | | | |
| Shuma me TVSH | | | | | | | |
| Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) | | | | | | | |
| Shuma TVSH (për pajisje) | | | | | | | |
| Shuma Pajisje (me TVSH në shitje) | | | | | | | |
| Totali | | | | | | | |

Preventivuesi: SEURECA - VEOLIA & ABKONS

Investitori: AGJENCIA KOMBËTARE E UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE (AKUK)