

Objekti: RIKONSTRUKSIONI I OBJEKTEVE ARSIMORE 2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	21		
2	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	15		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.9		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8.2		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
5	2.208/1	Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal	ml	95		
6	2.208/2	Heqje ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato	ml	166		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	95		
8	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	166		
9	2.208/1	Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal	ml	42		
10	2.208/2	Heqje ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato	ml	97		
11	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	42		
12	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	97		
13	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	325.9		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH 2				
14	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	15		
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.7		
16	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	15		
17	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	245		
18	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m2	420		
19	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	8.2		
20	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	420		

21	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	245		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
22	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	19		
23	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	13		
24	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	544.5		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BOJATISJE				
25	2.404	Boje hidroplastike	m2	21		
26	2.404	Boje hidroplastike	m2	15		
27	2.404	Boje hidroplastike	m2	616		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME DYER DRITARE				
28	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	26.7		
29	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	26.7		
		SHUMA 6:				
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
30	2.495/1	Heqje lavaman	copë	24		
31	2.501/1	Heqje WC + kasete	copë	36		
32	2.504	F.V. WC allaturka	copë	36		
33	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	24		
34	2.215	F.V. Bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	4		
35	2.512/5	F.V. Kolektor shpendares 1" (7+7)	copë	8		
36	2.491/1c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, Pn 20	ml	56		
37	2.491/2a	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	145.7		
38	2.491/e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	53.2		
39	2.494/4	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	22		
40	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	64		
41	2.514	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 40	copë	13		
42	2.491/2g	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10	ml	37.6		
43	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	80.6		
		SHUMA 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali me TVSH						