

Preventivi pa cmime

OBJEKTI: RIKUALIFIKIM URBAN BLOQE BANIMI "EUROPA", (ISH - PODGORICA)

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A						
PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI						
A-1. Punime dheu dhe transport mbeturinash						
1	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	10.0		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	73.0		
	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m ³	20.0		
					Shuma A	
B						
PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES						
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	73.0		
2	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	212.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	792.0		
4	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5 cm, me makineri	m ²	792.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 3cm	m ²	792.0		
6	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	220.0		
7	3.243/1	Struktura monolite te holla betoni C16/20(kuneta)	m ³	17.0		
8	3.241	Shtrese betoni C12/15 (beton per trotuarin)	m ³	22.0		
9	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m ²	220.0		
10	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	220.0		
11	2.290	Bordura trotuari 20 x 35 cm te parapergatitura	ml	76.0		
					Shuma B	
C						
PUNIME PER KANALIZIMET E UJRAVE TE BARDHA DHE TE ZEZA						
1	3.379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m ³	50.0		
2	An-9 M3	F.V. Zhavorr ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25cm	m ³	23.0		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	261.0		
5	An.1	Pusete b/a shiu 50 x 70 cm, h = 100 cm, me kapak gize	cope	18.0		
6	An-20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	10.0		
7	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35-0.40 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	95.0		
					Shuma C	
D						
PUNIME PER UJESJELLESIN						
1	3.379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m ³	7.0		
2	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	12.0		
3	An.2	F.V Tub PE 100 RC, SDR 17 OD 32 , PN 10 dhe rakorderi	ml	84.0		
4	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	8.0		
5	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	4.25		
					Shuma D	

